

Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții „CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL JIDANULUI, PE STRADA STEJARULUI, STRADA PICIORUL TELECULUI, STRADA MOARA LUI IORDACHE, COMUNA BICAZU ARDELEAN, JUDEȚUL NEAMȚ”

I.D.: 95217533

Data publicarii 29.03.24

Coduri CPV 45221110-6

Pretul estimativ: 4.695.471,65 RON - 4.695.471,65 RON

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL JIDANULUI, PE STRADA STEJARULUI, STRADA PICIORUL TELECULUI, STRADA MOARA LUI IORDACHE, COMUNA BICAZU ARDELEAN, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și Bugetul local. Amplasamentul este situat în județul Neamț, comuna Bicazu Ardelean, strada Stejarului, strada Piciorul Telecului, strada Moara lui Iordache. Podurile se încadrează la categoria "C" - construcții de importanță normală. Obiectivele propuse presupun: - Obiect 1 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Stejarului - Obiect 2 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Telecului - Obiect 3 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Moara lui Iordache

Obiect 1 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Stejarului va avea următoarele caracteristici geometrice generale: După structura e rezistență: pod pe grinzi prefabricate cu corzi aderente După modul de execuție: pod pe grinzi prefabricate Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x 18,0 Lățimea părții carosabile: 4,0 m Lățimea totală a podului: 5,10 m Lungimea totală a podului: 23,10 m Aparate de reazem: aparat de reazem din neopren Tip infrastructuri: 2 culei cu elevații masive din beton armat Tip fundații: fundații directe din beton armat Tipul îmbrăcămintei pe pod: beton asphaltic Parapeți de siguranță h3 Racordări cu terasamentele: aripi din beton armat Apărări de mal: ziduri din gabioane și aripi din beton armat

Obiect 2 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Piciorul Telecului va avea următoarele caracteristici geometrice generale: După structura e rezistență: pod pe grinzi prefabricate cu corzi aderente După modul de execuție: pod pe grinzi prefabricate Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x 14,0m Lățimea părții carosabile: 4,0 m Lățimea totală a podului: 5,00 m Lungimea totală a podului: 17,10 m Aparate de reazem: aparat de reazem din neopren Tip infrastructuri: 2 culei cu elevații masive din beton armat Tip fundații: fundații directe din beton armat Tipul îmbrăcămintei pe pod: beton asphaltic Parapeți de siguranță h3 Racordări cu terasamentele: aripi din beton armat Apărări de mal: ziduri din gabioane și aripi din beton armat

Obiect 3 - Pod din beton armat peste pârâul Jidanului, strada Moara lui Iordache va avea următoarele caracteristici geometrice generale: După structura e rezistență: pod pe grinzi prefabricate cu corzi aderente După modul de execuție: pod pe grinzi prefabricate Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x 14,0m Lățimea părții carosabile: 4,0 m Lățimea totală a podului: 5,00 m Lungimea totală a podului: 17,10 m Aparate de reazem: aparat de reazem din neopren Tip infrastructuri: 2 culei cu elevații masive din beton armat Tip fundații: fundații directe din beton armat Tipul îmbrăcămintei pe pod: beton asphaltic Parapeți de siguranță h3 Racordări cu terasamentele: aripi din beton armat Apărări de mal: ziduri din gabioane și aripi din beton armat

Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în partea tehnică a documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este 4.695.471,65 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și bugetului proiectului, formată din însumarea următoarelor capitole: Cap. 4.1.- Construcții și instalații: 4.595.2340,305 lei fără TVA, compusă din: Obiect 1 - Construire pod peste pârâul Jidanului, pe strada Stejarului: 1.729.953,60 lei Obiect 2 - Construire pod peste pârâul Jidanului, pe strada Piciorul Telecului: 1.434.339,55 lei Obiect 3 - Construire pod peste pârâul Jidanului, pe strada Moara lui Iordache: 1.430.941,20 lei Cap 5.1. - Organizare de șantier: 100.237,30 lei

NOTĂ: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 350.000,00 lei fără TVA nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile. Componentele lucrării: Execuție de lucrări: Realizare lucrări de construcții de poduri.
