

**Anulata - Lot 1: Injectie de putere loc. Petrova (zona DN 18 - intrare in Petrova) / Lot 2: Injectie de putere zona PTA 1 localitatea Feresti / Lot 3: Injectie de putere zona PTA 4 Craciunesti / Lot 4: Injectie de putere loc. Ieud - intre PTA 4 si PTA 2 / Lot 5: Injectie de putere loc. Sieu - intre PTA 4 si PTA 1**

I.D.: 18856527

---

Data publicarii	07.03.17	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.03.17
----------------------------------	----------

---

Descriere: Lot 1: „Injectie de putere loc. Petrova (zona DN 18 – intrare în Petrova) 1.1 Realizare racord LEA 20 kV (cu conductoare OIAI50/8 mmp si TA2X(FL)2Y 3x1x35+50 mmp) si realizare PTA nou, 20/0,4 kV – 160 kVA; 1.2 Compartiment masura generala; 1.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 1.4 Iluminatul public; 1.5 Relegare bransamente; 1.6 Sectionarea retelelor. Lot 2: Injectie de putere zona PTA 1 localitatea Feresti 2.1 Realizare racord LEA 20 kV (cu conductoare OIAI50/8 mmp si TA2X(FL)2Y 3x1x35+50 mmp) si realizare PTA nou, 20/0,4 kV – 160 kVA; 2.2 Compartiment masura generala; 2.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 2.4 Iluminatul public; 2.5 Relegare bransamente; 2.6 Sectionarea retelelor. Lot 3: Injectie de putere zona PTA 4 Craciunesti 3.1 Realizare racord LEA 20 kV (cu conductoare 3x1x35+50 OI mmp) si realizare PTA nou, 20/0,4 kV – 160 kVA; 3.2 Compartiment masura generala; 3.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 3.4 Iluminatul public; 3.5 Relegare bransamente; 3.6 Sectionarea retelelor. Lot 4: Injectie de putere loc. Ieud - între PTA 4 si PTA 2 4.1 Realizare racord aerian 20 kV (L=900 m) PTA nou, 20/0,4 kV-160 kVA; 4.2 Compartiment masura generala; 4.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 4.4 Iluminatul public; 4.5 Relegare bransamente; 4.6 Sectionarea retelelor. Lot 5: Injectie de putere loc. Sieu - între PTA 4 si PTA 1 5.1 Realizare racord LEA 20 kV (cu conductoare OIAI50/8 si TA2x1x35+50 OI mmp) si realizare PTA nou, 20/0,4 kV – 160 kVA; 5.2 Compartiment masura generala; 5.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV; 5.4 Iluminatul public; 5.5 Relegare bransamente; 5.6 Sectionare retele. Prealabil executarii lucrarilor, se vor elabora (pentru fiecare lot in parte) fazele PT si DTAC, Dupa avizare, executantul va preda beneficiarului, documentatia PT, DTAC in cate 2 (doua) exemplare pe suport hartie si 2 (doua) exemplare pe suport electronic.

---