

Reabilitarea tunelului pietonal, a peroanelor si copertinelor (între liniile 2-3 si 4-5), retele de apa - canalizare din statia cf Sibiu (executie) SRCF BRASOV

I.D.: 23516823

Documente participare:

- 2-180168.zip

Data publicarii	27.10.17	Coduri CPV	45453000-7 45232130-2 45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	04.12.17	Pretul estimativ:	9.975.560,00 RON

Descriere: Tunelul, peroanele, copertinele din statia cf Sibiu, precum si instalatiile aferente acestora (instalatii electrice, sanitare, subtraversari, telecomunicatii), aflate într-o stare avansata de degradare, fac obiectul achizitiei executiei lucrarilor pentru obiectivul „Reabilitarea tunelului pietonal, a peroanelor si copertinelor (între liniile 2-3 si 4-5), retele apa-canalizare din statia cf Sibiu (executie)”. Având în vedere situatia existenta este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: refacerea hidroizolatiei si a sapei de protectie la extradrosul tunelului pâna sub limita superioara a cuvei metalice în care este asezat si pe zonele laterale ale scarilor de acces. demolarea rampelor construite pe scari, refacerea treptelor si contratreptelor, precum si placarea acestora cu acelasi tip de finisaj existent. Pe scarile de acces în tunelul pietonal, respectiv pe scara de acces dinspre peronul de la linia 1 si pe doua scari de acces pe peroanele late (acces 3 si acces 4 spre Cap Y) se vor monta elevatoare pentru persoanele cu dizabilitati. colectarea apelor pluviale printr-o retea de drenuri longitudinale fata de tunelul pietonal, în zona liniilor 2,3 si 4 cu descarcarea lor în caminele CP3, CP5, CP9 si CP12 conform planului P1. Se va reface reseaua de apa potabila pentru alimentarea chioscurilor si fântânilor de pe peroane si se vor amplasa fântâni de baut apa (2 buc. pe peronul dintre liniile 2 si 3, respectiv 2 buc. pe peronul dintre liniile 4 si 5). demolarea peroanelor dintre liniile 2-3 si 4-5 si înlocuirea acestora cu peroane noi supraînaltate la +0,55 fata de N.S.S. refacerea copertinei tunelului pietonal, adiacenta cladirii de calatori demolarea copertinelor existente si înlocuirea acestora cu copertine metalice. refacerea suprastructurii liniilor 2, 3, 4 si 5, în zona tunelului pietonal. extinderea instalatiilor de informare a publicului calator si de supraveghere video. realizarea instalatiilor de iluminat pentru peroane, copertine si tunel pietonal