

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII AFERENT O.U.A.I. SRPA 84, JUDEȚUL BRĂILA-FLUX TEHNOLOGIC 1: SRPA 84, ETAPA II

I.D.: 60478950

Documente participare:

- FisaDate_DF1123183.pdf
- 1. Documentatie atribuire -Formulare SRPA84.pdf
- 2. Caiet de sarcini SRPA 84.pdf
- 3. Certificat urbanism SRPA84 II.pdf
- 4. DALI SRPA84.pdf
- 5. Expertiza tehnica SRPA84.pdf
- 6. Plan topografic SRPA84.pdf
- 7. Grafic investitie actualizat SRPA84.pdf
- DUAE_CERERE_136973.xml
- Raspuns consolidat 1 SCN1092212.pdf

Data publicarii	01.09.21	Coduri CPV	45232120-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.09.21	Pretul estimativ:	4.427.766,59 RON - 4.427.766,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop Proiectare și executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII AFERENT O.U.A.I. SRPA 84, JUDEȚUL BRĂILA-FLUX TEHNOLOGIC 1: SRPA 84, ETAPA II" Plotul SRPA 84 în suprafață de 946 ha, (conform cu protocolul de predare-primire), face parte din amenajarea Hidroameliorativă IALOMIȚA - CĂLMĂȚUI cu o suprafață netă amenajată de 137.291 hectare. Plotul SRPA 84 are o singură conductă principală CP cu L = 4.000m, din care se distribuie apa prin intermediul a 10 antene cu o lungime totală L = 15.942m. Plotul SRPA 84 este deservit de Stația de punere sub presiune SRPA 84. Conducta principală a fost inițial realizată cu conducte PREMIO și AZBO cu Dn 800 ÷ 250mm. Materialul tubular utilizat inițial la antene a fost AZBO și PVC cu Dn 300 ÷ 160mm. Total lungime conducte îngropate L = 19.942m. Distanța dintre antene este 612m, lungimea antenelor variază funcție de forma suprafeței deservite, iar distanța dintre hidranți este de 72m. Conductele existente din azbociment și PREMIO sunt uzate fizic și moral. Numărul de avarii implicite pierderile de apă este în prezent la un nivel acceptabil datorită înlocuirii parțiale a rețelei în etapa I. Având în vedere faptul că rețeaua de conducte îngropate nu mai corespunde în totalitatea ei din punct de vedere tehnic și al siguranței în exploatare, trebuie avut în vedere în această etapă reabilitarea și după caz reconfigurarea acesteia. Expertiza recomandă pentru etapa II următoarele măsuri: - înlocuirea în continuare a tronsoanelor rămase din conducta principală CP; - antenele se vor brânși în tronsonurile de conductă CP înlocuite prin intermediul unor cămine de vane echipate cu vane de separație; - pe conducta secundară CP, se recomandă un cămin de vane, echipat cu o vană de secționare. În acest fel rețeaua va fi pusă selectiv sub presiune reducându-se astfel semnificativ pierderile de apă. Termenul limita până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire - în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numărul minim de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile.
