

Proiectare si executie „Sistem de canalizare si epurare in vatra de sat Campu Mare, sat (partial) si catunul Gioncani, Judetul Gorj”

I.D.: 36587638

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.06.19 | Coduri CPV | 45332000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.863.644,00 RON - 3.863.644,00 RON

Descriere: Realizarea unui sistem centralizat de colectare prin o singura retea de canalizare si o statie de epurare pentru satele Campu Mare, Albeni(partial) si Gioncani, astfel: O statie de epurare de 2500 PE cu un debit de 40 mc/zi amplasta in satul Albeni intre calea ferata si Paraul Calnic Retea de canalizare cu l=16189ml impartita astfel: - Retea de canalizare din Campu Mare cu curgere gravitacionala l=4100 m - Retea de canalizare pe DJ 675 B prin rudariedin satul Campul Mare pina in statia de epurare cu curgere gravitacionala in lungimea de 3219 m, conducta de repompare cu lungime de 750 m si cu conduca de repompare cu o lungime de 260 m. - Retea de canalizare pe DJ 675 B in satul Albeni, de la troita pina la intersectia drumului judetean DS 2 Gioncani, cu curgere gravitacionala in lungime de 973 m si conducta de repompare cu curgere gravitacionala in lungime de 23 m. - Retea de canalizare pe DC 27 A in satul Bolbocesti, de la Troita pina la statia de epurare, cu curgere gravitacionala in lungime de 285 m repompare peste paraul Calnic. Valoare estimata lei 3863644 lei
Proiectare 3.3.3. Proiect tehnic, DDE= 55000 3.3.4. DTAC, doc. obtinere avize 38000 3.6.1. Asistenta teh. proiectant 26660 Executie lucrari 1.3 Amenajari pt protectia mediului =1298 lei 4.1. Constructii si instalatii =3682506 lei 5.1. Organizare de santier =60180 lei
