
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire pod pe drumul judetean DJ 105A, km 15+890, în localitatea Sasaus”

I.D.: 28002970

Data publicarii	09.05.18	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.867.107,84 RON

Descriere: Drumul judetean 105 A, (DJ 106-Marpod-Ilimbav-Sasaus-Somartin-Bruuiu-lim. Jud. Brasov) traverseaza la km 15+890 o vale pe un pod de lemn cu lungimea totala de 17,60m. Suprastructura este realizata din grinzi de lemn - ursi si subursi. Calea pe pod este lemn. Partea carosabila pe pod este de 5,60 m latime, fara trotuare. Rezemarea grinzilor se realizeaza direct pe infrastructuri. Infrastructura este alcatuita din culei masive din beton. Se doreste executia unui pod nou corespunzator unui drum judetean cu latimea partii carosabile de 7,80m si doua trotuare pietonale cu latimea utila de min. 1,00m, pentru clasa E de incarcare.dimensionat la debitul cu asigurarea de 5%. Racordarea cu terasamentele este realizata cu aripi din lemn. Podul a fost construit in anii 1940 si nu a mai fost reparat. Referitor solicitare clarificari: Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile, conform sectiunii I.1.din prezenta fisa de date. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date sectiunea I.1), autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, conform OUG 107/2017.
