

## **Lucrari la instalatia electrica Scoala gimnaziala C-tin Tomescu Plesesti**

I.D.: 44073566

Data publicarii 30.09.19

Coduri CPV

45310000-3

Pretul estimativ: 4.616,94 RON - 4.616,94 RON

Descriere: Scos de sub tensiune firida bransamentFBI-3 buc;demontat firida FBI si desfacut legaturi-3 buc;montat tablou distributie pentru legaturi- coloana-1 buc;montat contor trifazic tip BMPT-1 buc;demontat tablou electric de distributie in scoala-1 buc;refacut legatura coloana in tabloul de distributie-50 buc;coloana alimentare cu conductor FY 6 mmp-100 ml;sapat sant in teren tare pentru montare cablu-20 ml;montat cablu ACYABY 5X25mmp-30 ml;priza bbbpamant cu bula OLZ 40x4 mmp-1 buc;conductor TYIR 25+3X16mmp-10 ml;tub PVC 040 mmp-8 ml;coturi PVC 050-5 buc;montat firida BMPTda-1 buc;bratari prindere coloana-8 buc;comntat contor trifazic -1 buc;incercat si verificat sub tensiune instalatia electrica-1 buc;verificat si eliberat buletine PRAM priza de pamant-1 buc;pus sub tensiune firida BMPTda si instalatie electrica scoala-1 buc;intocmit documentatie-1 buc.