

---

## reparatii capitale la centrala termica

I.D.: 43388529

---

Data publicarii	03.07.19	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 47.700,00 RON - 47.700,00 RON

---

Descriere: Lucrarile de instalare cazan apa calda otel, P> 218 kW, impreuna cu arzator combustibil gaz natural cu aer insuflat si a echipamentelor auxiliare acestuia in centrala termica a detinatorului pesupune urmatoarele etape: 1. demontarea vechiului cazan apa calda si a echipamentelor auxiliare acestuia, existentente in centrala termica 2. intocmire schema termomecanica de instalare cazan apa calda, combustibil gaz natural, avizta RADTI-IP, conf PT ISCIR A1-2010 3. verificarea/reglarea supapelor de siguranta care echipeaza cazanul de apa calda si emiterea de buletine de verificare/reglare + declaratie de conformitate pt. supapele de siguranta,conf PT ISCIR C7-2010 4. instalarea produselor achizitionate (cazan apa calda otel, arzator gaz natural cu aer insuflat, pompa de recirculare, tevi, fittinguri, armaturi si a tuturor echipamentelor auxiliare cazanului in centrala termica) 5. Lucrarile se vor finaliza cu proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei (nu se admit prelingerii scurgeri si/sau neetanseitati a instalatiei) si probe de functionare pt cazan apa calda si a tuturor echipamentelor montate in centrala termica, in prezenta detinatorului. 6. emitere raport de verificari, incercari si probe pt. admiterea functionarii, conf. PT ISCIR A1-2010 7. emitere declaratie de conformitate pt instalarea cazanului de apa calda, conf PT ISCIR A1-2010 8. Intocmire situatie de lucrari pt. serviciile prestate

---