

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: "Modernizare Stadion Motorul" - Calea Clujului, nr. 202C, Municipiul Oradea, Judetul Bihor Cod unic de inregistrare: 4230487/2022/64

I.D.: 73800376

Documente participare:

- FisaDate_DF1160834.pdf
- 0. DALI.zip
- Caiet de sarcini - proiectare si executie stadion Motorul.docx
- Certificat de urbanism.pdf
- Documentatie de atribuire - Stadion Motorul M.doc
- DUAE_CERERE_195347.xml

Data publicarii	05.10.22	Coduri CPV	45212224-2 45212000-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.11.22	Pretul estimativ:	3.091.700,00 RON - 3.091.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: "Modernizare Stadion Motorul" - Calea Clujului, nr. 202C, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2022/64 Obiectivul general al proiectului de investitii este modernizarea si aducerea la standardele in vigoare a terenului care face obiectul proiectului, acesta fiind in proprietatea publica a Municipiului Oradea si aflandu-se intr-o stare de degradare. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective specifice: • Realizarea unui corp de cladire destinat amenajarii unei Sali de fitness si a unor vestiare ce vor deservi incinta sportiva existenta, terenul de fotbal "Motorul". Cladirea propusa va avea o capacitate de 80 de persoane. • Gradene pe doua randuri, de-a lungul stadionului existent, pe o lungime de 103,6 m, pe o latime de 1,70 m. Pentru realizarea noilor gradene este necesara desfacerea celor existente, realizate din beton, aflate intr-o stare avansata de degradare. • Perete pentru antrenamente, de 12 m lungime x 4 m inaltime si grosime de 25 cm, realizat din beton armat monolit, cu fundatii continue, din beton armat. • Realizarea iluminarii nocturne a stadionului prin montarea a 8 stalpi de iluminat cu inaltimea cuprinsa intre 16 si 18 m. Pe fiecare stalp se vor instala 4x4 proiectoare cu LED. • Realizarea unui sistem de drenaj in jurul terenului de fotbal existent pe teren (l=350 m). • Pe terenul de fotbal existent se propun urmatoarele lucrari: - Realizarea unui sistem de irigatii; - Decopertarea stratului vegetal, decaparea terenului; - Refacerea terenului; - Insemnarea terenului. • De asemenea, se propune si realizarea unui gard metalic, cu o lungime de 140 m, pe latura vestica, la frontul stradal, catre Calea Clujului. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. SOLICITARILE DE CLARIFICARI VOR FI TRANSMISE IN FORMAT EDITABIL. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietului de Sarcini.
