

Execuția lucrărilor de "REABILITARE STRADA BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA - TRONSON II DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA"

I.D.: 98230493

Data publicării	06.06.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.312.943,00 RON - 1.312.943,00 RON

Descriere: Strada ce urmează a fi reabilitată se află în totalitate în intravilan, pe domeniul public aflat în administrarea Municipiului Sighișoara și o lungime totală de 792,00 m pe tronsonul studiat. Construcția este încadarată în categoria de importanță normală „C” stabilită conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat prin H.G. nr.766/1997. Structura rutieră pe tronsoanele proiectate se prezintă astfel: • Tronson 1, Tronson 3 (km 0+100 - km 0+336) și Tronson 4 - 7 cm nisip conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; - 20 cm balast - strat inferior de fundație conform SR EN 13242:2013; - 15 cm piatră spartă - strat superior de fundație conform SR EN 13242:2013; - 6 cm strat de legătura EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4) conform AND 605/2016; - 4 cm strat de uzură EB 16 RUL 50/70 (BA 16) din BA16 conform AND 605/2016; • Tronson 2 și Tronson 3 (km 0+000 - km 0+100) - reparații conform Normativului AND 547/2013 a suprafeței existente; - geocompozit antifisura 100x100 KN; - 6 cm + 2 cm (preluare denivelari), strat de uzură din EB 16 RUL 50/70 (BA16) conform AND 605/2016; Pentru trotuare sunt proiectate două structuri diferite: 1) pavaj de beton 4 cm pe o structură din 10 cm balast (fundație), 10 cm balast stabilizat și 6 cm nisip; 2) dale din beton 10 cm pe o structură din 10 cm balast (fundație), 10 cm balast stabilizat și 6 cm nisip. Asigurarea scurgerii apelor se va realiza prin rigole carosabile. Detaliere bugetara Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fără TVA 1. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 0 TOTAL CAPITOLUL 1 0 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități 0,00 TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 4.1. Construcții și instalații 1.292.943 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 1.292.943 5.1 Organizare de șantier 20.000 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 16.434 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 3.566 TOTAL CAPITOLUL 5 20.000 6.2 Probe tehnologice 0,00 TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 Total Valoare Estimată a contractului 1.312.943,00