

## Lucrari anvelopare caladiri, amenajare drum acces si sp recreere

I.D.: 81442744

Data publicarii 25.04.23 Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 348.602,15 RON - 348.602,15 RON

Descriere: materiale : sistem termoizolant expandat 10cm - 505mp - mortar adeziv de spaclu - 4040 kg - polistiren expandat de 10 cm - 556 mp - diblu plastic baumit pt termoizolatii L140 mm - 3030 buc - plasa fibra de sticla pentru termoizolatii - 556 mp - coltar aluminiu cu plasa 2,5 m - 556 m - vopsea lavabila - 36 kg - vopsea lavabila structurata de exterior - 1767 kg - beton marfa clasa C30/25 ( BC 30 / B 400) -129 mc - CUART MACINAT ORSOVA - 2368 KG - montare armatura la constructii H < 80 m din plase in placicu distantiere din mortar -135 kg - plase sudate tip 131 gr 332 (46,9 kg / buc) ol 37 - 1N -, - 135 kg - BETON MARFA c30/25 - 2,7 MC - MONTARE INDICATOARE DIN TABLA - 4 BUC Lucrari de anvelopare termica constand in : - vopsea decorativa in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic aplicate manual in trei straturi - 505 mp - montare / demontare schela - scarificare usoara a impituirii pana la 5 cm cu autogreder 860 mp - incarcare auto cu buldo - 45 mc - curatire si alaturare strat noroi gros med 5 cm de pe strat rutier - 860mp - nivelare autogreder pana la 175 cp - 860 mp - strat fundatie , reprof p sparta pt drum cu asternere manuala executat cu impanare si innoroire - 13mp - strat fundatie , reprof p sparta pt drum cu asternere mecanizata exec cu impanare si innoroire - 116mp - compactare umplut cu rulou compresor 10 -12 t - udarea pamantului - 129 mc - bet cim la autostrat dr cls I-IV piste aeroport- uare exec 2 str rez uzura cu grosime totala 15 c-