

## **Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului "INFIINTARE SISTEM DE APA SI CANALIZARE IN SATELE CORCIOVENI SI COSITENI, COMUNA BRAHASESTI, JUDETUL GALATI"**

I.D.: 88582554

Documente participare:

- 1 Clauze contractuale\_s\_.pdf
- 3 Formulare.pdf
- 4 Formular Propunere tehnica Proiectare.pdf
- 5 SF parte desenata.pdf
- 6 Studiu de Fezabilitate - Infiintatre apa-canal.pdf
- 7 Studiu Geotehnic.pdf
- C.U..pdf
- Caiet de sarcini.pdf 45
- FisaDate\_DF1194896.pdf
- DUAE\_CERERE\_245578.xml
- Raspuns consolidat.pdf 13
- EN1050993.docx
- Raspuns consolidat 2.pdf 3

---

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	45232150-8 45232400-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	20.11.23	Pretul estimativ:	8.124.860,52 RON - 8.124.860,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin prezentul proiect se propune înființarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare manajera în localitățile Cositeni și Corvioceni, Comuna Brahasesti, Județul Galați.

□ Retea de alimentare cu apă potabilă: Schema tehnologică generală a înființării sistemului de alimentare cu apă propus se compune din următoarele obiective: – sursa de apă, compusă din un puț forat având cca.  $H = 100,00$  m; – conductă de aducțiune PEHD PE100, De 125 mm, PN 12,5, SDR 17 în lungime de 1.330,00 m; – gospodărie de apă (stație de tratare a apei și rezervor înmagazinare  $V = 1 \times 200$  m<sup>3</sup>); – conducte distribuție apă potabilă PEHD PE100, De 75 ÷ 110 mm în lungime de 8.104,00 m; – cămine de branșament – 50 buc. □ Sistem de canalizare Schema tehnologică generală a înființării sistemului de canalizare propus se compune din următoarele obiective: – rețea de canalizare menajeră: 3.503,00 m; – conductă de refulare PEHD De 63 mm: 910 m; – cămine de vizitare: 82 buc; – stație de pompare ape uzate menajere: 1 buc.; – cămine de racord: 80 buc.. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---