
Lucrari de reparatii curente cu gard imprejmuitor al imobilului de pe bd. G Moroianu nr. 71, Sacele

I.D.: 75697184

Data publicarii	25.11.22	Coduri CPV	45342000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 81.480,58 RON - 81.480,58 RON

Descriere: Desfacere imprejmuire existenta din lemn si scanduri Desfacere imprejmuire existenta din elemente prefabricate Toaletare vegetatie existenta in raza de 1, 5m Maruntire manipulare si transport in depozitul de lemn Sapatura manuala pentru sant sub 1m latime Imprejmuire din placi prefabricate din beton armat h=2 m Stalpi de beton cu ornament capat Turnare in fundatie min. = 40 cm, ingropata 20 cm Placa plina de beton pentru imprejmuire 2000 x 45 x 500 Montare cofraje si dale pentru taluzare sant colector Turnare beton in fundatie Transport al betonului, al materialelor, pamantului, molozului
