
Lucrari de reparare strazi in Negresti Oas

I.D.: 61052970

Data publicarii	17.09.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 232.160,00 RON - 232.160,00 RON

Descriere: Montare borduri , toate operatiunile cuprinse-67m, Turnare Asfalt Carosabil -Plombare BA16
Mixtura asfaltica 5 cm Pregătire Plombare : Tăiere carosabil Asfaltat,
săpare/curătire/scarificare/umplere-complectare cu piatră , amorsare, compactare , toate
operatiunile Cuprinse.-245mp,Turnare beton - Carosabil C30/37 20 cm grosime Tăiere
carosabil BETONAT (grosime25 cm), săpare/curătire/ umplere-complectare cu piatră ,
amorsare, compactare , toate operatiunile Cuprinse-48mp, Montare Pavaj cu turnare balast
stabilizant cu Ciment 6%. 10-15 cm-250mp, Montare Pavaj
săpare/curătire/scarificare/umplere-complectare cu piatră , amorsare, compactare , toate
operatiunile Cuprinse-478mp
