

Executie lucrari la Obiectivul "REABILITAREA SCOLII GIMNAZIALE "GHITA MOCANU", MUNICIPIUL ONESTI"

I.D.: 49994739

Documente participare:

- FisaDate_DF1095275.pdf
- Caiet de sarcini 40884 Exec lucr Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Formulare F3 Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Modele de formulare Exec lucrari Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Planuri A11_A19 si A27-semnat.pdf
- Planuri A20_A26 si A28-semnat.pdf
- Proiect draft de contract Exec lucrari Ghita Mocanu-semnat.pdf
- F4 1 Lista Echipamente Ghita Mocanu-semnat.pdf
- F5 Fise Tehnice Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Expertiza tehnica piese desenate mic-semnat.pdf
- Planse arhitectura partea I-semnat.pdf
- Planse electrice gaz si hidranti-semnat.pdf
- Planse PSI-semnat.pdf
- Planse rezistenta-semnat.pdf
- Planse sanitare-semnat.pdf
- Planse termice-semnat.pdf
- Planse arhitectura partea II-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - Breviar de calcul Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Plan situatie Ghita Mocanu-semnat.PDF
- Releveu foto Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Audit energetic Corp Biblioteca1-semnat.pdf
- Audit energetic Corp Scoala-semnat.PDF
- Audit energetic Sala sport-semnat.PDF
- Caiete de sarcini pe specialitati-semnat.pdf
- Formular F1-semnat.pdf
- Formulare F2-semnat.pdf
- Autorizatie de construire 24-semnat.pdf
- Studiu Geotehnic-semnat.pdf
- Liste cu cantitati de lucrari - Organizare de santier - Scoala Ghita Mocanu-semnat.pdf
- Memorii partea II-semnat.pdf
- Memorii partea I-semnat.pdf
- Planse AP CCTV-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_83103.xml
- Formular F4 Lista echipamente numerotat rASPUNS SOL DE CLARIF-semnat.pdf
- Modele formulare -Ghita Mocanu-semnat.docx
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

Data publicarii	25.09.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.20	Pretul estimativ:	8.576.059,67 RON - 8.576.059,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Municipiul Onesti intentioneaza sa achizitioneze lucrari de executie pentru realizarea obiectivului: "Reabilitarea Scolii gimnaziale "Ghiță Mocanu", Municipiul Onesti", proiect cu finanțare europeană, cod SMIS 122193. Pentru reabilitarea scolii gimnaziale, aflată într-o stare necorespunzătoare desfășurării actului educațional, s-a elaborat un Proiect tehnic, care are prevăzute următoarele lucrări ce au în vedere atât reabilitarea structurală, cât și a finisajelor (lucrări de arhitectură) și instalațiilor. Lucrările sunt structurate pe următoarele obiective principale: Corp Școală; Sală de sport; Corp Bibliotecă; Teren de sport. Școala este alcătuită din trei corpuri de clădire care au următoarele suprafețe: - Corp școală - regim de înălțime P + 2E: Adc = 2351,1 mp - Sală de sport - regim de înălțime P + E: Ac = 450 mp - Corp Bibliotecă - regim de înălțime P: Ac = 257 mp

1. Corpul Școală are regim de înălțime tip parter + 2 Etaje. Întrucât se află într-o stare necorespunzătoare desfășurării actului educațional, s-a elaborat un Proiect tehnic, care are prevăzute următoarele activități principale: - lucrări de consolidare conform expertizei tehnice; - reabilitare termică și izolare fațadă cu materiale termoizolante; - înlocuirea și revopsirea streșinei de la acoperiș, desfacerea burlanelor și jgheburilor și re poziționarea acestora. - modernizarea grupurilor sanitare - se vor înlocui obiectele sanitare - modernizare instalații termice - înlocuire radiatoare - înlocuire rețea de instalație electrică, corpuri de iluminat, înlocuire tablouri electrice - modernizare casa scării, holuri, încăperi anexa, cancelarie și secretariat - înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant - modernizare săli de clasă - Reparații finisaje la pereți și tavane

2. Sala de sport - este o clădire tip parter, cu o structură realizată din cadre de beton armat și zidărie. Suprafața construită este de 450 mp. Acoperișul este realizat din ferme metalice, cu învelitoare din tablă. Lucrările necesare a se executa sunt: - Reabilitarea termică a fațadei exterioare, refacerea tencuielilor decorative la fațade, a glafurilor - Refacerea trotuarelor din jurul clădirilor și a hidroizolației soclului. - Înlocuirea jgheburilor și burlanelor - Măsuri de protecție la incendiu

3. Corp Bibliotecă - are regim de înălțime parter, cu o suprafață construită de 257 mp și acoperiș tip terasă. Structura de rezistență este realizată din zidărie de cărămidă. Lucrările necesare a se executa sunt: - Reabilitare termică - izolare termică fațadă și refacere tencuieli decorative - Realizare sas de acces în clădire, cu copertină tip șarpantă, cu jgheaburi și burlane - Măsuri de protecție împotriva incendiilor - Realizare acoperiș de tip șarpantă - Montare sistem de supraveghere cu camere video - Reabilitare trotuar în jurul clădirii, realizare hidroizolație la soclul clădirii și trotuar

4. Teren de sport - are o suprafață cu asfalt, prezintă semne evidente de degradare zonală, fisuri apărute ca urmare a comportării în timp a asfaltului. Lucrări propuse a se realiza: - Se propune achiziția și montarea a 2 porți de fotbal și a 2 coșuri de baschet - Asfaltarea întregii platforme cuprinse între sala de sport, corpul de bibliotecă și corpul de școală - Se va amenaja o pistă de alergări, o groapă de nisip pentru sărituri - Se va monta o tabelă de punctaj, mecanică, pentru competiții - Se va instala o cișmea de apă pentru exterior - Se va amenaja o grădenă pentru minim 50 de spectatori - Se va realiza iluminatul incintei - Se vor realiza plase de protecție împotriva mingilor, poziționate către stradă și în dreptul bibliotecii

5. Împrejmuire, alei, gradene, amenajare incinta unității de învățământ

Lucrări propuse a se realiza: - Reabilitarea împrejmuirii întregii unități de învățământ, prin înlocuirea elementelor din țevă metalică și a plăcilor de beton - Refacerea aleilor de acces, cu pavele din beton - Amenajarea spațiilor verzi din jurul clădirii școlii, montarea de bănci pentru odihnă

Dotările cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT fac obiectul altei achiziții. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire, este de 7 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu art. 161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis în ziua a 6-a înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" nu sunt incluse în calculul valorii estimate a contractului și, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.
