

Lucrări de reparații învelitoare la Căminul Cultural Jigodin

I.D.: 28974703

Documente participare:

- 6-ADV1018724.zip

Data publicarii	18.06.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	25.06.18	Pretul estimativ:	109.000,00 RON

Descriere: Lucrările de eradicare vor fi elaborate conform Caietului de sarcini, și constau din: Lucrări de desfacere / demolare: desfacerea învelitoarei din tablă tip țiglă metalică în zona în care (deasupra Sălii de festivitate) se observă infiltrațiile; desfacerea învelitoarei din țiglă degradată; desfacerea șipcilor din cherestea de rășinoase; desfacerea scândurilor de rășinoase cu rol de protecție a termoizolației în pod; - desfacerea se va efectua astfel încât acesta să se poată refolosii la protecția stratului de termoizolație noi; demontarea lămpilor de tavan în Sala de festivitate, aceștia urmând a se monta la loc după montarea tavanului nou din gipscarton; desfacerea tavanului din gipscarton montat pe suport metalic în Sala de festivitate, fără a afecta suportul metalic, pe suportul metalic existent montându-se tavanul nou; - desfacerea tavanului se va executa cu grijă, cu respectarea cerințelor legale privind protecția muncii și PSI conform normelor în vigoare pentru a nu afecta instalația electrică și suportul metalic și de a evita electrocutarea ; desfacerea parchetului laminat în zona în care este umflat sau prezintă urme de mucegai; Lucrări noi: montarea șipcilor verticale, orizontale (caroiaj de șipci) și a foliei anticondens sub învelitoare; montare învelitoare din tablă tip țiglă metalică; - învelitoarea din tablă va fi identică (ca tip și culoare) cu învelitoarea demontată, fapt pentru care vizitarea amplasamentului înaintea depunerii ofertelor este obligatorie. Lipsa dovezii vizitei amplasamentului presupune excluderea ofertei din competiție; montare învelitoare ceramică tip țigle solzi; - învelitoarea ceramică va fi identică (ca tip și culoare) cu învelitoarea demontată, fapt pentru care vizitarea amplasamentului înaintea depunerii ofertelor este obligatorie. Lipsa dovezii vizitei amplasamentului presupune excluderea ofertei din competiție; montare tavan gipscarton antifoc dublu pe schelet metalic existent; montare strat termoizolant nou din vată minerală peste tavan în sac de folie anticondens; montare scânduri rășinoase recuperate cu rol de protecție a termoizolației în pod; zugraveli lavabile interioare albe; montare pardoseli din parchet laminat; montarea lămpilor de tavan; Materialele folosite vor fi identice ca tip și culoare cu cele înlocuite. Punerea în operă, montarea și depozitarea materialelor se va face conform instrucțiunilor elaborate de către producător.
