

## lucrari tamplarie aluminiu

I.D.: 47824749

---

Data publicarii	03.07.20	Coduri CPV	45421100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 251.198,59 RON - 251.198,59 RON

---

Descriere: Lucrari de tamplarie: 1. Perete Cortina - Cantitate: 72.34 mp; Pentru calculația de pret au fost luate în calcul următoarele: - profile perete cortina Alumil M7 : - M70005 - M70014 - Ral 8011 mat - unghiul dintre panouri este de 135 de grade (interior- exterior) - gt 28 mm, 6 mm KN ESG (securizat) + laminat 331 & argon (sticle decalate) - folie perimetrata 2. Tamplarie bariera termica - Cantitate: 93.25 mp; Pentru calculația de pret au fost luate în calcul următoarele: - profile Aluminiu BT Alumil seria M11000 sau similar - balamale DR Hahn sau similar - sistem antipanica pentru canat inactiv - sistem borasca cu bila si maner inox bara ambele parti - Ral 8011 mat - gt 28 mm, 6 mm KN ESG (securizat) + laminat 331 & argon 3. Tamplarie fara bariera termica - Cantitate: 53.2 mp; Pentru calculația de pret au fost luate în calcul următoarele: - profile Aluminiu BT Alumil seria M940 sau similar - feronerie maner usa sild negru, broasca mono balamale HD (4 buc / canat ) - Ral 8011 mat - sticla 442 Silence Mat 4. Panou compartimentare sticla securizata - Cantitate: 17.3 mp; Pentru calculația de pret au fost luate în calcul următoarele: - feronerie - kit usa pivotanta + maner + sistem inchidere (2 canate) - sticla clara 10 mm securizata, sablata partial antipata si prelucrata

---