

## LUCRARI DE REABILITARE DRUM FORESTIER GRAJDANA - Dolj

I.D.: 83152465

Data publicarii	09.06.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Achizitia se va face prin resursele proprii ale autoritatii contractante. Lucrările care vor face obiectul contractului sunt cele din listele de cantitati anexate la caietul de sarcini si cele din organizarea de santier solicitata. Valoarea estimata a contractului nu include valoarea capitolului "Diverse si neprevazute". ORGANIZAREA DE SANTIER SOLICITATA : organizarea de santier consta in executarea unei construcții temporare cu destinația de vestiare/dormitor pentru muncitori, dotată cu grup sanitar și sistem de panouri fotovoltaice, care, după terminarea lucrărilor să rămână în dotarea beneficiarului, fără alte costuri, și să poată fi relocată și refolosită de beneficiar în funcție de necesitățile sale. Se solicită ca construcție pentru organizare de șantier să fie tip "case din containere", cu livrare "la cheie" , cu următoarele dotări minime: Dimensiuni exterior: 6000 x 4800 x 2700 mm; Cadru: monobloc, confecționat din tablă zincată de minim 2 mm, grunduită și vopsită; Pardoseala: Tablă zincată cutată de minim 0.3 mm, grinzi lemn (100 x 100 mm și 100 x 50 mm), vată minerală 100 mm, PAL brut, folie parchet, parchet laminat de minim 6 mm, în zona de toaletă parchetul se va înlocui cu covor PVC; Tavan: tablă zincată lisă de minim 0,5 mm, grinzi lemn (100 x 100 mm, 100 x 50 mm și 80 x 22 mm), vată minerală 100 mm și PAL melaminat; Pereți exteriori: panouri sandwich cu spumă poliuretanică de 40 mm; Pereți interiori: panouri sandwich cu spumă poliuretanică de 40 mm; Ușă acces: tâmplărie PVC 850 x 2000 mm - sticlă/panel - 1 buc.; Uși interioare: tâmplărie PVC 850 x 2000 mm - sticlă/panel - 1 buc., tâmplărie PVC 700 x 2000 mm - panel - 1 buc.; Fereatre: tâmplărie PVC 1000x1000 mm în două canate (unul fix și unul oscilo-batant) - 3 buc, tâmplărie PVC 600x600 mm (oscilo-batant) - 1 buc; Tablou electric: diferențial de 0,03 A, siguranță automată 25 A (prize), siguranță automată 6 A (iluminat), cablaj MYF 2,5 prize, MYF 1 iluminat, fișă alimentare 32 A, priză alimentare 32 A; Iluminat: 2x9 W - 4 buc., 1 x 9 W - 1 buc., prize duble - 5 buc.; Instalație sanitară: vas wc - 1 buc, lavoar - 1 buc, mobilier lavoar - 1 buc., oglindă - 1 buc., chiuvetă + mobilier - 1 buc., cabină de duș - 1 buc., boiler electric 50 l. - 1 buc., convector 1000 W - 1 buc.; Sistem solar off grid complet 3 KW instalat panouri fotovoltaice cu baterii 190Ah si inverter HIBRID de 3,5 kw continuu/7 kw varf pe 24V: 8 x panouri solare HALF-CUT/SHINGLED ultima generatie 365W sau 370W, 2 x Baterie AGM solara deepcycle 190 Ah-12V, durata de viata 12 + ani data de furnizor, Invertor sinus pur 3.5 kw continuu/7 kw varf, pe 24 V cu controller/regulator tensiune MPPT 100A incorporate, functie WIFI si conectare/pornire generator, structura pentru prindere 8 panouri pe acoperis de tabla, mufe si conectica, cablu solar de 6 mmp, montaj; Se solicită ca valoarea lucrărilor de organizare de șantier să nu depășească 2,5% din valoarea ofertei financiare.e.