

**MODERNIZARE LES 20 kV: PT NR. 2305 PIATA MOLDOVEI - PT NR. 2321 CTA VECHE - PT NR. 2306 IRUC - PT NR. 2307 CS Unirea - PT NR. 2309 MATERNA,**

I.D.: 26547217

Documente participare:

- 7-424218.zip

Data publicarii	07.03.18	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	27.03.18	Pretul estimativ:	1.044.329,00 RON

Descriere: Imbunatatirea conditiilor tehnice de exploatare si functionare a retelelor electrice din zona si realizarea alimentarii cu energie electrica la parametrii standardizati, asigurarea continuitatii in alimentare cu energie electrica a consumatorilor si reducerea consumului propriu tehnologic. Lucrarea consta in: - modernizare LES 20 kV in lungime totala de 0.645 km; - inlocuire PT 2321 CTA Veche cu un PT in anvelopa beton, amplasat pe domeniul public pe o platforma betonata (conform planului de situatie nr. 2.3) si alimentarea consumatorilor racordati la postul de transformare PT 2321 CTA Veche, din PT proiectat in anvelopa (pe partea de 0.4 kV), cu doua cabluri de 0.4 kV ACYABY 3x240+120 mmp, pozate in acelasi sant, pe proprietati private pentru asigurarea alimentarii de rezerva in caz de avarie; - modernizare si echipare PTA 2307 Unirea cu celule de MT pentru incadrarea acestuia in bucla; - racordarea lui PTZ 9039 Milcov radial la PTZ 2307 Unirea cu doua cable de 12/20 kV tip A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp; - pozarea in paralel cu cablurile de 20 kV, un cablu de fibra, pentru integrarea in viitor a posturilor de transformare in SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). (CABLU TYPE LTC CS 24 fibre). Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 1.044.329,07 lei, rezultata din devizul general al lucrarii, intocmit conform HG nr. 907/ 2016, compusa din: A.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar 0,0 lei. B. Valoarea estimata a contractului: 1.044.329,07 lei compusa din: - cap. 1.2. Amenajarea terenului: 0,00 lei; - cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 7.027,37 lei; - cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.026.103,09 lei; - cap. 5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 11.198,61 lei; - cap. 6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 lei.