

Amenajare teren sintetic multisport - Zanoaga

I.D.: 80141499

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	320.641,09 RON - 320.641,09 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: „Amenajare teren sintetic multisport- Zanoaga,, (PT+Executie) TEREN 1. Suprafata terenului estede 42x22m. 2. Gazon sintetic multifunctional, cu fir de 20 mm inaltime. 3. Gazonul marcat cu linii de culoarea alba sau galbena. 4. Infill-ul din nisip cuartos (10-15 Kg/mp). 5.Infrastructura: decopertat stratul vegetal de 10 cm, balastru 93 mc, compactare, placa din beton armat 10 cm - 93mc beton B200, plasa sudata 924 mp. IMPREJMUIREA l.Structura imprejmuiriiva fidin stalpimetalicuinaltimea de 6m(pestel nivelul solului) din teava rectangulara cu dimensiunea de 100x40x40 fixati cu prazn din otel beton PC52 de fi 10. 2.Rigidizarea structurii se realizeaza prin 4 cordoane perimetrare din teava patrata cu dimensiunea de 30x30x3mm care leaga stalpii la inaltimea de 0m, 2m, 4m,si 6m. 3.Imprejmuirea de 6 m inaltime se realizeaza din plasa metalica impletita. 4.In spatele portilor se vor monta panouri de protectie cu dim.22x6m, din plasa de protectie textila.Imprejmuirea va confine o cale de acces. 5.Terenul va fi acoperit cu plasa impletita. DOTARI 1. 2(doua) porti de minifotbal de dimensiuni 3x2m,din fier zincat, vopsite alb, carlige de prindere plasa, sudate pe cadru, inclusiv plasa de protectie. 2. 2(doua) cosuri de baschet. 3. (doi) stalpi multifunctionali, pentru tenis si volei(mobili).\ i 4. Terenul va avea instalatie nocturna alcatuita din 12 proiectoare led de 200W, tablou electric cu 2 sigurante, cablu de 130m, priza de impamantare