

## **Lucrări de reparații la acoperișul clădirii - șarpanta, astereala și învelitoarea, reparații la hidroizolația și la trotuarele de protecție a clădirii precum și la sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, aferent construcției 45-371**

I.D.: 97609663

Documente participare:

- Caiet de sarcini contractclauze.pdf

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	45261000-4
Termenul limita pentru depunere:	31.05.24 16:00	Pretul estimativ:	400.000,00 RON - 400.000,00 RON

Descriere: Se vor executa lucrări de reparații la acoperișul clădirii, respectiv se vor înlocui elemente ale șarpantei -coame, pane, popi, căpriori, se va monta astereală din scândură care se va proteja cu un strat de membrană, se va monta învelitoarea din țiglă, se vor înlocui coamele învelitorii din țiglă, se vor înlocui jgheburile și burlanele, se vor repara dolii și paziile, se executa o hidroizolație în jurul clădirii până la o adâncime de 0,5 m cu material de armare, se va reface trotuarul de protecție al clădirii cu lățimea de 1,2 m, se va instala un sistem de rigole pentru colectarea apelor pluviale la extremitatea trotuarului de protecție, se vor executa lucrări de igienizare a interiorului la subsolul clădirii, afectat de infiltrații (tencuieli interioare, gletuire și zugrăveli), pe întreaga suprafață de aproximativ 280 mp. Se vor executa "lucrărilor de reparații la acoperișul clădirii - șarpanta, astereala și învelitoarea, reparații la hidroizolația și la trotuarele de protecție a clădirii precum și la sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, aferent construcției 45-371", respectiv Lucrări de șarpantă și de învelitori și lucrări conexe , aferente codului CPV 45261000-4 , în suprafață totală de aproximativ 300 mp acoperiș și 50 mp trotuare din beton. Lucrările constau în demontarea învelitorii din țiglă profilată existente, înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate coame, pane, popi, căpriori, consolidarea elementelor de șarpantă aflate în stare bună, montarea asterelei de scândură peste elementele șarpantei, montarea membranei de protecție, montarea lanțurilor, atât pe verticală cât și pe orizontală pentru fixarea țiglei profilate care a fost demontată, înlocuirea țigleor deteriorate, montarea învelitorii din țiglă profilată, demontarea trotuarului de protecție existent, executarea unor săpături până la adâncimea de 0,5 în jurul clădirii, executarea hidroizolației cu un strat de material, executarea unui strat de nisip și balast peste care se toarnă un trotuar din beton cu grosimea minimă de 10 cm având rosturile umplute cu nisip și înclinare spre exteriorul clădirii, instalarea unui sistem de rigole la exteriorul trotuarului pentru colectarea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de clădire, refacerea tencuielilor interioare, gletului și zugrăvelilor interioare la subsolul clădirii. Pentru executarea lucrărilor de igienizări interioare, constructorul va utiliza un dezumidificator, astfel încât să nu fie afectată clitatea tencuielilor, gleturilor și zugrăvelilor. Se vor executa zugrăveli exterioare pe 375 mp .