

Rețele apă Mangalia si statiuni. Reabilitare si extindere colectoare si rețele de canalizare Mangalia si statiuni

I.D.: 57069362

Data
publicarii 19.05.21

Coduri CPV 45231100-6

Pretul
estimativ: 24.637.678,00 RON - 24.637.678,00 RON

Descriere: Ob. 1 - Reabilitare rețea de distribuție apă în municipiul Mangalia • Reabilitare rețea de distribuție apă, cu conducte PEID, PE 100, SDR26RC, PN 6, De 110 mm, De 160 mm, De 180 mm și De 250 mm, Ltotal=11.860 m; • Reabilitare rețea de distribuție apă, cu conducte PEID, PE 100, RC, SDR17, PN 10, De 400 mm și De 500 mm, Ltotal=4.139 m; Ob. 2 - Extindere rețea de distribuție apă în municipiul Mangalia • Extindere rețea de distribuție, cu conducte PEID, PE 100, SDR26RC, PN 6, De 110 mm, De 160 mm și De 250 mm, Ltotal=5.025 m; Ob. 3 - Reabilitare rețea de canalizare menajeră în municipiul Mangalia • Reabilitare rețea de canalizare menajeră cu conducte PVC, SN8, PE100, DN 250 mm + Dn 315 mm, Ltotal=370 m; • Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din PAFSIN, SN10000, Dn 600 mm, Ltotal=64 m; Ob. 4 - Extindere rețea de canalizare menajeră în municipiul Mangalia • Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din PVC, SN8 Dn 250 mm + Dn 315 mm, Ltotal=10.185 m; • Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din PAFSIN, SN10000, Dn 600 mm, Ltotal=310 m; Ob. 5 - Stație de pompare ape uzate menajere și conductă de refulare • Stație de pompare ape uzate menajere SPAU Dobrogea 2 - 1 buc • Conductă de refulare aferentă SPAU Dobrogea 2, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN 10, De 180 mm, L=542 m; Ob. 6 - Puncte de măsură debit, vane acționate electric și presiune (conform LDC-D-6) • Dotări (conform LDC-D-7) • Grup electrogen mobil, inclusiv remorcă rutieră - 1 buc. Ob. 1 - Reabilitare rețea de distribuție apă Mangalia Nord și stațiuni • Reabilitare rețea de distribuție apă cu conducte din PEID, PE 100 RC, PN10, De 40 mm, De 50 mm, De 63 mm, De 90 mm, De 110 mm, De 140 mm, De 160 mm, De 20 mm, De 250 mm, De 315 mm, De 400 mm, De 500 mm, L=15.503 m; Ob. 2 - Reabilitare rețea de canalizare apă uzată menajeră Mangalia Nord și stațiuni • Reabilitare rețea de canalizare apă uzată menajeră cu conducte din PAFSIN SN 10000, Dn 400 mm și Dn 600 mm, L=1.114; Ob. 3 - Puncte de măsură debit și presiune, vane cu acționare electrică (conform LDC-D-3); Dotări (conform LDC-4)