

Comandă scrisă având ca obiect lucrări de reparatii la sistemul de alimentare cu apa a imobilului - sediul OJ Giurgiu.

I.D.: 46843212

Documente participare:

- Solicitare_oferte_lucrari_retea_apa_OJGR site.pdf

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	45232100-3
Termenul limita pentru depunere:	11.06.20	Pretul estimativ:	4.100,00 RON - 4.100,00 RON

Descriere: Executarea lucrărilor de reparații la sistemul de alimentare cu apa a imobilului de la sediul Oficiului Județean Giurgiu, str. Vlad Tepes, nr. 94, jud GIURGIU. Descriere avarie: ANCOM - Oficiul Județean Giurgiu își desfășoară activitatea într-un imobil, aflat în proprietate, situat în municipiul Giurgiu str. Vlad Tepes, nr. 94, jud GIURGIU. La bransamentul de alimentare cu apa a sediului s-a produs o avarie la teava de apa curenta, avarie care face ca o cantitate considerabila de apa sa se infiltreze in beciul imobilului din vecinatatea sediul OJ Giurgiu. La verificarea instalatiei de alimentare cu apa s-a constatat faptul ca s-a produs o spartura in teava de alimentare cu apa a sediului, in zona conductei aflate pe proprietatea ANCOM, dupa locul de amplasare al apometrului, caminul de apa fiind si acesta inundat. La acest moment alimentarea cu apa a sediului este oprita. Cerinte tehnice: estimarea lucrarilor si a cantitatilor de materiale NR. CRT CAPITOL DE LUCRARI U.M. CANTITATE 1 Desfacere pardoseala din mozaic m2 10 2 Taiere cu disc diamantat in beton ml 24 3 Spargere prin piconare a betonului mc 1 4 Sapatura manuala in spatii limitate m³ 4,8 5 Transportat moluz la groapa de gunoi m³ 5,8 6 Reparare-inlocuire conducta, inlocuire fittinguri si mufe de imbinare (demontat/montat in pamant conducte din POLIETILENA PE, de inalta densitate, pentru transport de apa potabila) ml 6,0 7 Verificare contor apa buc 1 8 Astupare cu pamant-compactare m3 4,8 9 Betonare (Aducerea terenului la starea initiala) m2 6 10 Remontare pardoseala mozaic, cu inlocuire placi sparte si degradate. m2 10 In conditiile in care se impune taierea si inlocuirea tevilor, atunci acestea, cat si fittingurile si mufele care se vor inlocui trebuie sa fie realizate in concordanta cu standardele interne si internationale in vigoare, privind calitatea conductelor de alimentare cu apa potabila. Tevile de PE se vor îmbina și sudurile se vor verifica conform normelor, prescripțiilor tehnice și procedurilor avizate în domeniu, respectându-se obligatoriu timpii de răcire după sudură, înaintea oricărei manipulări corecte. Controlul calității sudurilor se face vizual și, după caz, prin metode nedistructive conform prevederilor prescripțiilor tehnice. Se vor respecta cerințele de instalare, montaj, probe și exploatare specificate în Normativele de specialitate. Adâncimea minimă de montaj în tranșeu recomandată la țevile PE pentru aducți Ofertantii vor efectua un deviz de lucrări și materiale, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparatii în ansamblul lor. Pentru întocmirea ofertei ofertanții pot vizita amplasamentul, în urma unei programări la nr. 0732005662, persoană de contact Marinescu Alexandru, expert in cadrul Oficiului Județean Giurgiu și, dacă este cazul, pot face observații, prin solicitarea de clarificări, orice alte pretenții ulterioare fiind nule și nu vor fi luate în considerare.