

---

## constructie capela mortuara

I.D.: 39343547

---

Data publicarii	24.10.19	Coduri CPV	45215200-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 430.448,39 RON - 430.448,39 RON

---

Descriere: sapatura in pamant tare, turnare beton gata preparat, la fundatii, cu pompa si la elevatii, cu pompa, armaturi din PC 52, cofraje din scandura de rasinoase la elevatie, umplutura de balastru compactat mecanic, strat de hartie crafft, hidroizolant, strat de nisip compactat mecanic si imprastiat manual, termoizolatie din polistiren extrudat, armaturi din plasa sudata montata la placa, zidarie din caramida arsa, cofraje grinda si decofrare, cofrare centuri si decofrare, armaturi supra structura, preparare si turnare beton in centuri, stalpi si grinda, invelitoare din tigla de lut arsa , izolatie cu vata minerala semirigida, sistem pluvial din jgheaburi de tabla,sistem pluvial burlane, ferestre din pvc si geam termopan, usa pvc si panel, usi interioare din lemn, tencuieli interioare, glet la pereti interiori, faianta la mpereti, gresie la pardoseli, placaje cu placi de gresie la interior si exterior, aamorsa la pereti, tencuiala decorativa gata preparata si nuantata, sistem termic izolant, placare cu piatra la socluri, pavaj cu grosimea 4 cm, borduri de incadrare din beton, ziduri despartitoare di n ghips-carton, placare tavane cu ghips-carton 9,5 mm, zugraveli interioare cu vopsea lavabila, instalatii electrice, instalatii de caldura, instalatii apa-canal interior exterior si obiecte baie.

---