

**Execuție de lucrări în cadrul obiectivului de investiții  
«INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA CREACA,  
JUDETUL SALAJ»**

I.D.: 86699762

---

Data  
publicarii 08.09.23

Coduri CPV 45232400-6

---

Pretul  
estimativ: 16.003.225,41 RON - 16.003.225,41 RON

---

---

Descriere: Scopul urmărit prin inițierea procedurii de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări de canalizare menajeră din comuna CREACA, constând în construirea unei rețele de canalizare pe o lungime totală de 9,029 km: Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect si care se vor executa in Etapa curenta sunt urmatoarele: 1. Rețea de canalizare menajeră gravitațională: Rețea de canalizare gravitațională în lungime totală de 9.029 m, realizată din tubulatură PVC SN8 Dn250; Echipată cu: - Cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton: 373 buc; - Racorduri la rețeaua de canalizare pentru gospodăriile populației: 549 buc; Lucrări speciale - traversări drumuri podețe si cursuri de apa: 16 buc.; 2. Rețea de canalizare menajeră sub presiune: Stații de pompare ape uzate echipate cu (1A+1R) pompe submersibile: 7 buc; Conducte de refulare de la stațiile de pompare în lungime de 8.035 m, realizate din tubulatură PEID PN6 De90 mm, De125 mm, De140 mm și De160 mm; Lucrări speciale - traversări drumuri podețe si cursuri de apa: 11 buc. 3. Alimentare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrică a obiectelor proiectului (statii de pompare). 4. Organizare de șantier. Detaliile cu lucrarile ce urmeaza a fi executate in cadrul contractului de achizitie publica se regasesc in proiectul tehnic nr. XT 153/2022 ca parte componenta a documentatiei de atribuire si Anexa la Caietul de sarcini - denumite potrivit clauzelor contractuale "Specificatii". Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise, părți desenate si listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele cuprinzand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; - forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari potrivit legislației in vigoare în domeniul construcțiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b) Planul calității pentru execuție; c) Planul de control al calității; d) Certificările și rezultatele testelor materialelor. - documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare. Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice , caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe de detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta. Din punct de vedere financiar si contractual va fi incheiat un contract de execuție de lucrari pe o perioada de 75 de luni (15 luni executie de lucrari + 60 de luni perioada de garantie de buna executie). Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini cu Proiectul tehnic de execuție nr. XT 153/2022 si in listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce fac parte din documnetatia de atribuire - denumite potrivit clauzelor contractuale "Specificatii". Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor de alimentare cu energie electrica, de racordare la rețeaua electrica a stațiilor de pompare se va face, in mod obligatoriu, de către firme autorizate ANRE conform Ordinului Presedinelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verifcatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

---