

## **"ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA BĂLCĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA"**

I.D.: 96604164

Documente participare:

- FisaDate\_DF1213425.pdf
- 2. PTH Plānse Proiect Tehnic Piste De Bicyclete Balcauti.pdf
- 1. PTH - Memoriu Proiect Tehnic Piste De Bicyclete Balcauti.pdf
- Caiet sarcini Piste.pdf
- Formulare pentru ofertanti Piste.doc
- DUAE\_CERERE\_257920.xml

---

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.05.24	Pretul estimativ:	1.613.833,89 RON - 1.613.833,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul prezentului contract constă în execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA BĂLCĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA" și se va derula prin C10-I1.4-115, respectiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Bugetul local. În cadrul proiectului se urmărește realizarea a 7.000km de piste de biciclete în satele Bălcăuți și Negostina. Prezentul proiect propune soluții tehnico - economice care să asigure pe aceste tronsoane cu lungimea cumulată de 7.000km desfășurarea fluentă a traficului velo. Pentru asigurarea condițiilor menționate anterior s-au proiectat pistele de biciclete cu lățimea de 1.00m (între borduri) încadrată de borduri din beton 10x15 pe fundație de beton C12/15. Structura proiectată pentru piste de biciclete este un semirigidă Straturile ce alcătuiesc structura sunt: • 6 cm - pavele vibropresate din beton de ciment; • 3 cm - strat de nisip pentru pozare; • 10 cm - strat de balast stabilizat cu ciment 4%; • 10 cm - strat de fundație din balast sort 0-63 conform SR EN 1342; • Săpătură (grosime 20-30 cm). Scurgerea apelor pluviale nu va fi afectată, va fi asigurată prin intermediul rigolelor de pământ, șanțurilor de beton și prin intermediul podețelor. Pentru buna funcționare a obiectivului de investiții, se va dota cu următoarele echipamente: Rastel metalic pentru parcare de scurtă durată biciclete - 6 bucăți Sistem antifurt pentru biciclete cu cifru - 30 bucăți Rastel cu suport și acoperiș pentru biciclete, 4300 x 2330 mm, cu 12 locuri de parcare - 2 bucăți Tipurile de activități care fac obiectul contractului sunt: a) Lucrări piste de biciclete b) Refacere trotuare existente c) Semnalizare rutieră d) Podețe acces proprietăți e) Refacere șanțuri de beton f) Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier. Lucrările se vor executa în conformitate cu Proiectul Tehnic nr.648/2023 întocmit de S.C. PROTEUS S.R.L. Valoarea estimată a contractului este de: 1.613.833,89 lei fără TVA, defalcată astfel: Cap. 4.1. Construcții și instalații - 1.581.153,89 lei fără TVA Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 27.680,00 lei fără TVA Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 5.000,00 lei fără TVA. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare: Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. SE VOR RESPECTA PRINCIPIILE DNSH.

