

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA COSTACHE NEGRI, JUDETUL GALATI

I.D.: 5617891

Data publicarii	11.03.15	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.943.679,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Sursa de apa: Se propune executarea unui put forat la adancimea de 180 m (Q = 15 mc/h), tinând cont de populatia existenta si numarul de animale mari si mici cat si de perspectiva dezvoltarii comunei. Pe amplasamentul putului forat se va realiza o cabina din beton armat, monolit pentru protectia forajului în care se monteaza instalatiile hidro prevazute cu aparatura de masura si control. Conducta de aductiune. Face legatura între zonele de captare si rezervoarele de inmagazinare, conducta fiind din polietilena de inalta densitate PE 80, SDR 11, Pn 10 atm., cu Dn 160 mm si Dn 63 mm, pe o lungime totala de 1400 ml . Gospodaria de apa In incinta gospodariei de apa se va inlocui instalatia hidraulica din camera vanelor cu conducte din polietilena Dn 160 mm, Dn 250 mm, L = 35 ml, impreuna cu armaturile aferente. Reteaua de distributie. Conductele de apa existente otel Dn 150 mm, Dn 200 mm si Dn 250 mm prezinta un grad mare de uzura, motiv pentru care se vor dezafecta si inlocui cu conducte din polietilena de inalta densitate PEHD PE80, SDR11, Pn 10 atm. Conductele proiectate se vor amplasa pe o lungime de 7145 ml, realizându-se o retea inelara, cu camine de vane la intersectiile principale, având prevazuti conform normativelor hidranti de incendiu exteriori. Reteaua de apa va fi din teava polietilena de inalta densitate PE 80, SDR 11 Pn 10 atm., cu diametre variind între Dn 63 - 110 - 250 mm. Valoarea estimata fara TVA: 1.943.679 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrarii se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari 1.805.372 lei fara TVA, formata din : - Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 14.715 lei - Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.764.030 lei si - Cap. 5.1. Organizarea de santier - 26.627 lei 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 7% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 138.307 lei fara TVA (7% din valoarea estimata a Cap.2, Cap. 3 si Cap.4)