
PACHET ECHIPAMENTE RETEA LAN CART proiect Detector LHCB, 09/10.03.2020

I.D.: 58561430

Data publicarii	02.07.21	Coduri CPV	32412000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.627,71 RON - 10.627,71 RON

Descriere: Dulap rack LanKATT 19 42U 600x1000 4 ventilatoare care se pot alimenta direct la 230V. 1 raft fix 2 organizatoare metalice cu capac pentru cabluri 4 roti 4 picioare fixe set suruburi cu piulita incastrata usile fata/spate din metal perforat ce ofera o eficienta termica optima proiectarea extinsa din otel a usilor ofera 84% suprafata perforata care optimizeaza fluxul de aer, panouri laterale detasabile cu yala, usa fata/spate cu yala, acces cabluri prin tavan si podea UPS Legrand Daker DK PLUS, 3000VA/ 2700W, tip online cu dubla conversie, VFI-SS-111, forma Tower, 230V, Baterie 12V/9Ah x6, dimensiune: 440x88 (2U) x600mm, IP20, culoare negru PDU Triton 19" distribution panel 1U, 19' PDU, 8xNFC61314, 3x1,5mm 2m cable DIN 49441
