

## **Execuție lucrări pentru proiectul: Creșterea Eficienței Energetice în cadrul cladirilor Rezidențiale din municipiul Craiova - CEERT L5.1", cod SMIS 2014+:121533.**

I.D.: 57184664

Data publicarii	21.05.21	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul cuprinde executia de lucrari de reabilitare termică a 5 blocuri de locuințe după cum urmează: - Blocul S3 situat pe b-dul Decebal, nr.96, cu regim de înălțime S+P+8+E.th.; - Blocul S4 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14, regim de înălțime S+P+4E; - Blocul S5 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 12, regim de înălțime S+P+4E; - Blocul S6 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 10, regim de înălțime S+P+4E; - Blocul 4 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 8, regim de înălțime S+P+4E, pentru care se vor executa următoarele lucrari: Pentru partea de constructii : a)Termoizolare pereți exteriori - Soluția 1 (S1') cu panouri termoizolante tip sandwich b)Inlocuire tâmplarie exterioara si inchiderea balcoanelor cu tâmplarie din pvc și geamuri termoizolante - Soluția 2 (S2) c)Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel - Soluția 3.1. (S3.1) d)Termoizolarea planșeului peste subsol - (S4 ) Pentru partea de instalatii: -inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni; -izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite; -montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare; -montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire; -probarea si spalarea instalatiei de incalzire. -inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la subsol cu conducte noi din PPR; -izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite; -montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor -inlocuirea conductei de recirculare apa calda de consum si izolarea acesteia. -Înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială din subsolului blocului de locuințe până la căminul de bransament/de racord, in vederea eliminarii pierderilor de apa din instalatie. Lucrarile care fac obiectul contractului se vor realiza în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 57562/15.06.2020 și Documentația tehnică anexată. Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 330.082,35 lei (excl. TVA), nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, acestea putand fi accesate după caz, in functie de necesități, in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozitiile legii. Valoarea estimata fara TVA: 3.383.344,06 lei