

## **Proiectare si executie lucrari de reabilitare spatii comune si grupuri sanitare la imobilul din str. Republicii, nr. 1, Târgu Jiu**

I.D.: 24262742

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.11.17 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.12.17 | Pretul estimativ: | 16.806,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare pentru spatiile comune si grupurile sanitare la imobilul din str. Republicii, nr.1, Târgu Jiu, aceasta implicând cel puțin urmatoarele: Prestatorul de servicii de proiectare si executantul lucrarilor vor presta serviciile si vor efectua lucrarile, conform Caietului de sarcini si Temei de proiectare, ce se gasesc pe site-ul [www.utgjiu.ro](http://www.utgjiu.ro): - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI- Prin tema de proiectare se urmareste realizarea urmatoarelor lucrari: -se vor reface instalatiile sanitare din grupurile sanitare; -se vor demonta si înlocui toate obiectele sanitare din grupurile sanitare ale imobilului; -se vor monta suportii hârtie de mâini, suportii hârtie igienica, oglinzi si etajere în grupurile sanitare; -se vor monta boilere pentru apa calda în grupurile sanitare de la parter; -se vor achizitiona si monta uscatoare de mâini; -se vor achizitiona si monta lampi de baie pentru grupurile sanitare; - se vor înlocui întrerupatoarele si prizele electrice; -se vor reface dozele electrice si vor fi prevazute cu capace; -demontarea si refacerea placajelor de faianta si a pardoselilor de gresie; -reparatii la tencuieli interioare holuri si grupuri sanitare (fara stocatura); -se vor realiza lucrari de reparatii, zugraveli si vopsitorii la peretii grupurilor sanitare, cât si pe holurile imobilului; -placile casetate deteriorate de la tavane se vor înlocui, iar cele ramase se vor vopsi/curatii; -reconditionare parchet, slefuire si paluxare (lacuire); -reparatii si vopsitorii la tâmplaria interioara; - reparatie acoperis imobil, în zonele unde sunt infiltratii; -se vor executa alte lucrari necesare finalizarii în conditii de calitate a reabilitarii spatiilor, consemnate de ofertant dupa inspectarea cladirii. Toate interventiile la finisajele cladirii existente se vor face respectându-se forma, culorile si materialele initiale de finisaj, avându-se în vedere ca aceasta cladire a fost declarata Monument istoric. Cantitatile de lucrari vor fi calculate pe baza masuratorilor efectuate de catre ofertant la fata locului. Se vor prezenta liste de cantitati pe categorii de lucrari si grafic de executie a investitiei

---