

contract execuție lucrări: „REABILITAREA MODERATĂ A DISPENSARULUI DIN COMUNA VLĂDENI, JUDEȚUL IALOMIȚA,,

I.D.: 90947259

Documente participare:

- 6. PT_piese scrise Arh Rez. caiete sarciniVladeni.pdf
- 7. PT_piese desenate Arh Rez.Vladeni.pdf
- 8. Instalatii termiceVladeni.pdf
- 9. Instalatii sanitareVladeni.pdf
- 10. Instalatii electriceVladeni.pdf
- 3. Model contr_DISPENSAR_VLADENI2023.pdf
- 2. CS_DISPENSAR_VLADENI2023.pdf
- 4. Formulare_DISPENSAR_VLADENI2023.pdf
- 5. Formul_F1F2F3_C4C6C7C8C9.pdf
- 6. PT_piese scrise Arh Rez. caiete sarciniVladeni.pdf.p7s
- 7. PT_piese desenate Arh Rez.Vladeni.pdf.p7s
- DUAE_dispensarVLADENI.pdf
- FisaDate_DF1199266.pdf
- DUAE_CERERE_254039.xml

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.01.24	Pretul estimativ:	578.899,44 RON - 578.899,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Pentru realizarea investiției din punct de vedere al creșterii performanței energetice se vor realiza următoarele lucrări de bază: 1. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii – montarea de termosistem pe fațade și la glăfurile de pe perimetrele ferestrelor și a ușilor; 2. Reabilitare termică a sistemului de producere a agentului de încălzire, prin montarea de pompe de căldură tip aer – apă; a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 3. Instalarea sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior – de tip cu recuperator de căldură; 4. Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri - Sistemul de iluminat va fi de tipul cu LED și cu senzori de mișcare acolo unde există posibilitatea utilizării. 6. reparații și completări ale trotuarelor perimetrice ale clădirii; 3. Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie – montarea pe acoperiș de panouri solare, panouri fotovoltaice; 4. Alte tipuri de lucrări: - înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; - demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; - refacerea finisajelor interioare; - reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Pe lângă cele descrise mai sus, pentru buna funcționare, protecția clădirii și a persoanelor aflate în incintă, se impune realizarea instalației de protecție la descărcările atmosferice și de protecție prin legarea la pământ. Valoarea totală estimată a achiziției este de: 578.899,44 lei fără TVA, care este formată din informațiile prezentate în cadrul devizului general al investiției, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, astfel: - Capitolul IV (Cheltuieli pentru investiția de bază) – 557.797,21 lei (fără TVA); - Capitolul V (Alte cheltuieli – 5.1.Organizare de șantier) – 21.102,23 lei (fără TVA); Valoarea contractului de finanțare (valoarea eligibilă a proiectului), deus pe componenta C10 - Fondul Local, Investiția C10 - I3 „Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale” este de 459.189,46 lei (fără TVA).