

Proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare la Amfiteatrul B 111, din imobilul situat în str. Victoriei, nr. 24, Târgu Jiu

I.D.: 24262745

Data publicarii	27.11.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.12.17	Pretul estimativ:	67.226,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste achizitia de : Servicii de proiectare si executia lucrarilor de reabilitare la Amfiteatrul B 111", din imobilul situat în str. Victoriei, nr. 24, Târgu Jiu ce implica cel putin urmatoarele: Pentru proiectare: - elaborarea proiectului si a detaliilor de executie (DE); - elaborarea DTAC si a documentatiilor pentru avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism; - elaborarea Caietului de sarcini pe specialitati; - verificarea documentatiei de catre verificatori autorizati si întocmirea referatelor de verificare, în conformitate H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare; - asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrarilor; - emiterea de Dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe parcursul derularii lucrarilor; - elaborarea listelor de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si a centralizatorului pe categorii de lucrari; - elaborarea devizului general; Documentatia va fi prezentata letric în trei exemplare si pe suport electronic; Pentru executie lucrari: - demontarea mobilierului existent, a mochetei si repararea structurii de rezistenta; - uniformizare cu placi de OSB de minim 12 mm grosime; - montarea de parchet laminat triplu stratificat, de trafic intens, muchiile acoperite cu coltare metalice; - lambriul se va curata si se va lacui; - placile deteriorate, de la tavan, se vor înlocui iar cele ramase se vor vopsi; - se va achizitiona si monta mobilier scolar cu doua si trei locuri, model asemanator/identic cu cel din amfiteatrele de la parter, fara a se diminua nr de locuri existente, o tabla scolara triptica magnetica, jaluzele verticale, suport pentru videoproiector, cu prindere în tavan, reseaua electrica si reseaua de transmitere date p-tru conectarea la PC de la catedra, 4 scaune ergonomice, catedra moderna si pupitru tip conferinta, identice cu cele din Amfiteatrul B110 - usa si ferestrele de la amfiteatru se vor repara, curata si vopsi în culoarea tâmplariei existente la amfiteatrul B110; - reparatii si vopsitorii la peretii din amfiteatru, reparatii/înlocuire la corpurile de iluminat, înlocuit prizele/ întrerupatoarele cu altele noi; - demontare lambriu lemn de pe holul dintre amfiteatrele B110 si B111, reparatii si vopsitorii la peretii din aceasta zona, reconfigurarea pozitionarii caloriferelor - se vor executa alte lucrari necesare finalizarii a reabilitarii spatiilor.
