

**Comanda scrisa va avea ca obiect executarea de catre prestator a lucrarilor de reparatii la placarea cu gresie a scarilor si zona de odihna de la intrarea principala a sediului ANCOM - OJ Arges din str. Dragos Voda, nr. 12, Pitesti.**

I.D.: 15839093

---

Data publicarii	01.11.16	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.11.16	Pretul estimativ:	2.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Imobilul in care este situat sediul OJ Arges necesita reparatii la placarea cu gresie a scarilor si zona de odihna de la intrarea principala. B. Lucrari si materiale in cantitati minimale necesare realizarii lucrarilor: Nr. Crt. Denumirea lucrarii UM Cant. Observatii 1 indepartarea gresiei existente mp 14 2 verificarea stratului de suport sau al sapei, care trebuie sa respecte anumite cerinte: - planeitatea sa respecte regula unor deviatii de cel mult 3 mm pentru dreptarul de 2 m; - sa nu se macine; - sa nu prezinte fisuri active, care se transmit în timp placajului ceramic; - stratul suport trebuie sa fie curat, fara praf. mp 14 3 reparatii la stratul suport functie de constatările facute mp 14 4 placare cu gresie de exterior montajul se va efectua cu un rost minimal, de 1 mm, maxim 3 mm, cu ajutorul unor distantiere speciale. Pentru placare se va folosi un adeziv imbunatatit si flexibil si chit de rosturi imbunatatit si flexibil pentru exterior. mp 14 gresie de exterior portelanata, rezistenta la inghet, antiderapanta 5 fixarea elementelor de protectie de treapta; elemente cu rizuri, din aluminiu eloxat. Se monteaza ulterior finisarii treptelor cu gresie. ml 18 Latimea benzii de protectie pe treapta va fi de min 20 mm. 6 reconditionarea peretilor laterali ai treptelor (reparatii care se impun in urma executarii operatiilor anterioare) mp 2 vopsea decorativa; se va respecta nuanta existenta a decorativei. **NOTA În vederea executarii lucrarilor men? ionate în tabelul de mai sus, executantul va achizi?iona toate materialele necesare. Va evacua ?i transporta materialele rezultate în urma reparatiilor, astfel încât sa se efectueze ?i curatenia spa?iului dupa încheierea ?antierului.**

---