

Servicii de presurizare la efectuarea Testului de etanșeitate a Clădirii Reactorului - U2 OP25 CR 40363

I.D.: 103567741

Data publicării	02.10.24	Coduri CPV	71631430-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.635.000,00 RON - 1.635.000,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției îl constituie prestarea de servicii de presurizare la efectuarea Testului de etanșeitate a Clădirii Reactorului - U2 OP25. Pentru prestarea serviciilor se solicită asigurarea de către Prestator a unui sistem /set de echipamente pentru presurizarea clădirii reactorului în timpul executării testului RBLRT. Se va urmări respectarea următorilor parametri : - Volum de presurizat: 50 000 mc; - Atingerea a trei paliere de presiune: 42 kPa(r), 84 kPa(r) și 124 kPa(r), cu staționare de minim 2 ore pe cele două paliere de 42 kPa(r), 84 kPa(r) și de 20 ore la palierul de 124 kPa(r); depresurizarea va fi cu staționare de minim 2 ore la fiecare din palierele de 84 kPa și 42 kPa; - Rata de presurizare anvelopa: 5 kPa/h, max. 8 kPa/h; - Aerul comprimat trebuie să fie, respirabil, "oil free", fără impurități mecanice și fără umiditate excesivă; - Temperatura aerului de livrare să nu depășească 30 grade Celsius. Prestatorul va asigura : - sistem/set de echipamente pentru presurizarea clădirii reactorului în timpul executării RBLRT (compresor/ compresoare, racitor, uscător, rezervor cu combustibil) precum și echipament auxiliar pentru buna funcționare a echipamentelor și montajul lor; - personal suport pentru manevrarea/operarea echipamentelor respective pe durata testului (minim 7 zile, maxim 14 zile); Prestatorul va asigura personal corespunzător atât pentru manevrarea echipamentelor (descărcare, montare, încărcare) cât și pentru operarea/supravegherea acestora pe toată perioada de desfășurare a testului, respectând graficul de lucru stabilit împreună cu Achizitorul, și legislația muncii referitoare la timpul de lucru (se va asigura operarea echipamentelor 24/24 h pe perioada testului). Personalul de operare a echipamentelor va lucra în schimburi sub supravegherea personalului Achizitorului, asigurând continuitate pe toată durata testului, respectiv Prestatorul va asigura personalul corespunzător pentru 2 posturi de lucru în program de tura, 24 ore/ zi. Prestatorul este responsabil pentru punerea în funcțiune, operarea și mentenanța sistemului de presurizare. În funcție de condițiile din Oprirea Planificată a Unității 2, se estimează ca Prestatorul va asigura echipamentele solicitate pentru maxim 20 zile.
