
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri sătești în localitățile Țibănești, Răsboieni și Glodenii Gândului în Comuna Țibănești, județul Iași

I.D.: 76788909

Documente participare:

- FisaDate_DF1167893.pdf
- 03. Caiet de sarcini.pdf
- 04. Modele de formulare.docx
- 05. Model de contract.pdf
- Proiect tehnic.part1.rar
- Proiect tehnic.part2.rar
- Proiect tehnic.part3.rar
- Proiect tehnic.part4.rar
- DUAE_CERERE_206591.xml
- Raspuns consolidat.pdf
- EN1042227.docx

Data publicarii	23.12.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.01.23	Pretul estimativ:	5.811.195,79 RON - 5.811.195,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție " Modernizare drumuri sătești în localitățile Țibănești, Răsboieni și Glodenii Gândului în Comuna Țibănești, județul Iași " Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - Modernizare drumuri sătești în localitățile Țibănești, Răsboieni și Glodenii Gândului în Comuna Țibănești, județul Iași , sunt următoarele: - Lungime: 5056,00 ml; - Lățime parte carosabilă: 3,00/4,00/5,50 ml; - Lățime acostamente: 2 x 0,25-0,50 ml; - Podeț tubular lateral cu diametrul de Ø 600 mm: 5 podețe. - Podeț tubular transversal cu diametrul de Ø 600 mm: 12 podețe. - Podeț tubular transversal cu diametrul de Ø 1000 mm: 1 podeț. - Podeț transversal proiectat din rigola carosabila prefabricata tip R3 în lungime totala de L=112,50 m . - Se vor amenaja dispozitive de scurgere a apelor astfel : Rigole din beton C30/37, h=0,45 m - L-3611,00 m ; - Se vor amenaja 120,00 accese la proprietăți; - Se vor ridica la cota 35 cămine de vizitare ; - Se vor amenaja 2 platforme de întâlnire, fiecare având o suprafața de S=35,00 mp ; Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale (16 bucăți) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale, respectiv : - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de baza din piatra sparta, în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici în grosime de 20,00 cm Note: Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 *****) Durata contractului este de maxim 12 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. Plata se va face într-o perioadă de maxim 4 (patru) ani. AC va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Durata estimată de suspendare până la semnarea contractului: 12 luni
