

Instalatie BAT km 211+760 linia CF 209 între statiile Plosca - Alexandria (proiectare si executie)

I.D.: 21156195

Documente participare:

- 2-177207.zip

Data publicarii	14.07.17	Coduri CPV	45316000-5 45234140-9 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.17	Pretul estimativ:	659.687,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Investitia se va desfasura între statiile CF Plosca si Alexandria la km 211+760. Durata de realizare a obiectivului: 180 zile (30 zile proiectare, 150 zile executie) de la data emiterii, de catre Achizitor, a ordinului de începere a prestarii serviciilor si executia lucrarilor catre Executant. Specificatii tehnice ale obiectivului: Trecerea la nivel este situata pe DE 70 la km 211+760 CF, pe linie simpla neelectrificata, fara instalatii BLA, cu viteza medie de circulatie a trenurilor de 60 km/h si o viteza maxima de 80 km/h. Cea mai apropiata statie este Plosca, cu instalatii tip ATM, la o distanta de 2540 m, între bariera si postul central, si o lungime de 2040 m pâna la semnalul de intrare D1/2. În cadrul realizarii obiectivului se vor executa lucrari de instalatii privind amplasarea unei bariere automate cu semibariere, cu relee, detectia trenurilor se va face cu numaratoare de osii, cu 3 sectiuni de numarare, 4 detectoare de roata si un evaluator amplasat în dulapul barierei. Valoarea estimata a lucrarilor supuse procedurii este de 659.687,60 lei fara TVA din care: - Prestare servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica) = 25.372,60 lei fara TVA; - Executie lucrari = 634.315 lei fara TVA.
