

## "Modernizare strada acces Octavian Goga" in comuna Selimbar

I.D.: 49679062

---

Data publicarii	15.09.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.518.501,09 RON - 1.518.501,09 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 465/2019 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata partii carosabile: 1.873 m<sup>2</sup>; Lungimea amenajata a strazii: 283 m; Latimea partii carosabile: 5.00 - 6.00 m; Panta transversala parte carosabila: 2,5%; Panta transversala zona de siguranta: 1% spre carosabil; Latimea zonelor de siguranta: min, 1.00 m; Suprafata zone de siguranta: 904 m<sup>2</sup>; HIDRANT SUBTERAN DN80 : 3 buc BRANSAMENTE PEID PNIO De 32 mm: 20 buc RACORD INDIVIDUAL PPMI SNIO DN 160 mm/8 m : 20 buc Tuburi PPMI SN10 Dn 315 mm: 318 buc (318 m) Camine de vizitare Dn 800 mm: 7 buc Guri de scurgere: 14 buc stalpi iluminat 7m: 10 buc; corpuri de iluminat Pmax. 60W: 10 buc; carje simple: 10 buc; lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+2x16 mmp: 350 m; lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050): 410 ml; lungime bransamente (032): 400 ml; camerele tragere/distributie: 7 buc. Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 1.518.501,09 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 155.813 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.

---