

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuții de lucrări pentru: „Lucrări de aducere la starea tehnică inițială a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase pe durata a 48 de luni calendaristice”**

I.D.: 105485480

Data publicării 14.11.24 Coduri CPV 45233140 45221119 71322500 71356200

Descriere: Obiectul prezentei proceduri îl constituie execuția de lucrări de aducere la starea tehnică inițială a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure, etc.) pe durata a 48 de luni calendaristice, cuprinzând:- servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren-studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI, Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrărilor de desființare - PAD (dacă este cazul), Proiecte de organizare a execuției lucrărilor -POE, Proiecte tehnice de execuție - PTE, - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - execuție de lucrări (de drumuri și de poduri), precum: Terasamente Umplutura pământ săpată, Terasamente -Săpată, Săpată în stâncă, Săpată în albie gabioane, Demolări betoane, Frezare asfalt 10 cm, Scarific. + Reprofil drum, Îndepărtare ebulmenți, Santuri neprotejate, Strat de balast, Umplutura balast manopera, Blocaj de bolovani rău-Anrocamente, Strat de piatră spartă, Strat de leg. BADPC22.4, Strat de Uzură BA16, Strat BA16; 2\*3, 5cm Podete, Strat de uzură PAPC16, Acostamente pt drum nou, Podet corugat Dn800x10m, Podet corugat Dn1000x10m, Podet casetat tip P, Podet tablă cut 2x3000; L=10m, Podet casetat tip C2 x6el, Podet dalat tip D5; L=8m, Desfundări Santuri+ Podete, Podet tubular Dn 600, Podet corugat Dn 600; L=10m, Regularizare albie, parapet metalic N2 1ml, Marcaje rutiere, Zid de sprijin din gabioane, Dren longitudinal, Curățire dren, Curățire cămine dren, Podet tubular DN 1500 mm, Santuri și rigole pavate, Rigola carosabilă, Rigola de acostament g=18 cm, Piloti forati b.a., D=300mm Radier din beton am, Zid de sprijin -Platforma pământ, Piloti forati L=1m, D=600mm, Piloti forati, D=800mm, Piloti forati, D=1080mm, Piloti forati, D=1200mm, Camin dren. Se vor încheia contracte subsecvente pentru 12 luni. Detalii suplimentare de gasesc în caietul de sarcini atasat. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea Contractantă va răspunde o singură dată solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.