

**Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor, pentru obiectivul de investiție "Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere clasa "B" din localitatea Codlea, județul Brașov"**

I.D.: 47474100

Data publicării 23.06.20 Coduri CPV 45222110-3

Pretul estimativ: 7.857.316,06 RON - 7.857.316,06 RON

Descriere: Potrivit studiului de fezabilitate întocmit, soluțiile optime de realizare a investiției și componentele acesteia, sunt următoarele: - îndepărtarea deșeurilor de la marginile depozitului și nivelarea pantelor până la 1:3, precum și nivelarea corpului depozitului. În total, un volum de circa 92.000 m<sup>3</sup> deșeuri trebuie reșezate; - realizarea drumurilor interioare. În total se vor executa circa 700 m drum perimetral și circa 607 m berme, inclusiv căile de rulare. Stratul rutier va fi alcătuit din 20 cm de piatră spartă, așternută pe geotextil 400g/mp, rezultând un volum de cca. 1000 mc de material; - realizarea sistemului temporar de colectare a apei de suprafață la baza depozitului, pe rampă și pe berme. În total se vor construi 1210 m rigole de evacuare a apei, aproximativ 40 m conductă Dn 200 mm pentru legătura dintre șanțul de pe bermă și șanțul de la baza depozitului și 26 m rigola plastic montată pe taluzul corpului depozitului, ca legătură între santul de la bermă și șanțul de la baza depozitului; - 6 Puțuri pentru captarea gazului din depozit; - 12 marcatori de tasare; - stratul de drenaj gaz - 9.650 mc; - stratul de impermeabilizare minerală a suprafeței, din geocompozit bentonitic 6000 g/mp; - geotextil - 38.860 mp; - stratul de drenaj pentru apa din precipitații - 4.500 mc; - geosintetic permeabil - 18.400 mp; - stratul de recultivare - 12.740 mc; - trei foraje de monitorizare; - împrejmuire depozit - 742 m;