

---

## Realizare tavan casetat si instalatii electrice -Scoala Sofronea

I.D.: 61942994

---

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 84.861,63 RON - 84.861,63 RON

---

Descriere: Se vor realiza urmatoarele lucrari de reparatii: 1. Realizarea tavanelor casetate in clase si holuri S=431.71 mp 2. Montarea corpurilor de iluminat in tavanul casetat (corp de iluminat 60x60 - 96 buc) 3. Trasarea si montarea conductor de cupru atat pentru prize (3x2.5 mmp - 120m) cat si pentru intrerupatoare (3x1.5 mmp - 275 m). Conductorul pentru prize va fi montat aparent prin pat cablu. Conductorul pentru iluminat va fi montat aparent , prin pat cablu pe perete, si prin tub riflat de 16 mm pe tavan ( in spatele tavanului casetat pentru a alimenta corpurile de iluminat). • Conductor cupru cu izolatie 3x1,5 mmp - 275 m • Conductor cupru cu izolafie 2x2,5 mmp - 120 m • Priza dubla montata aparent - 20 buc • Intrerupator manual dublu montata aparent - 10 buc • Tub riflat D=16 mm flexibil - 198 m • Pat cablu montat pe perete - 200 m

---