

STATII DE POMPARE APA UZATA IN LUNCA CALNICULUI, PREJMER

I.D.: 30185990

Data publicarii	14.08.18	Coduri CPV	45232431-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.381.296,16 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrar.aferente Contractului „STATII DE POMPARE APA UZATA IN LUNCA CALNICULUI, PREJMER” sunt impartite in doua Loturi si anume: 1. LOT I “CL11F – SPAU 03”: - Proiectarea si executia statiei de pompare ape uzate, de tip ingropat (tip cheson), dotata cu cos gratar si cu 1 + 1 electropompe submersibile imersate; - Conectarea statiei de pompare ape uzate la conducta de refulare existenta; - Conectarea conductei de refulare existenta la Statia de Epurare din Lunca Calnicului; - Realiz.unui colector gravit.de canalizare menajera, conectarea acestuia la statia de pompare si la canalizarea existenta prin inloc. caminului CV 208; - Lucrari de automatizare si integrarea in sist.SCADA al Benef.; - Teste si punere in functiune. 2. LOT II “Statii de pompare a apelor uzate in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 01 si SPAU 04”, lucrari ce sunt impartite in doua Sectoare: 2.1. Sector 1 – SPAU 1: - Realiz.colector gravit.de canalizare menajera, precum si conectarea colectorului nou construit la statia de pompare si la caminul existent al canalizarii; - Proiect.si realiz.unui cos gratar ce va fi intercalat pe colectorul de intrare in statia de pompare; - Exec.inst.el.interioare, montarea tabloului el. (pus la dispozitie) si realiz.legaturilor el.de la statia de pompare la acesta; - Exec.inst.de legare la pamant (inter.si exter.) a echip.aferente SPAU; - Proiect.si exec.sist.de ventilatie a agregatului de pompare cu separare de solide (existent si montat in cheson) si a sist.de evac.a apelor accidentale din cheson; -Teste si verif.inainte de punerea in functiune. 2.2. Sector 2 – SPAU 04: - Realiz.unui colector gravit.de canalizare menajera, precum si conect.acestuia la statia de pompare si la caminul exist.al canalizarii.Colectorul se exec.in prezenta panzei freatice ridicate (cca. 1 m de la cota terenului) si la o adancime medie de cca. 4,5m; - Exec.inst.electrice inter., montarea tabloului el.(pus la dispozitie) si realiz.legaturilor el.de la statia de pompare la acesta; - Exec.inst.de legare la pamant (inte.si ext.) a echip. aferente SPAU; - Proiect.si exec.sist.de ventilatie a agregatului de pompare cu separare de solide (existent si montat in cheson) si a sistemului de evacuare a apelor accidentale din cheson;. - Teste si verificari inainte de punerea in functiune. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate cu 15 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.