

Execuția lucrărilor în cadrul proiectului "Pod peste râul Târnavă Mare - Municipiul Sighișoara"

I.D.: 47721158

Documente participare:

- ACN-Raspuns consolidat.pdf
- Raspuns final consolidat- 11 martie 2020.zip
- EN1017336.docx
- Formulare.doc
- PT_Pod peste raul Tarnava.part1.rar
- PT_Pod peste raul Tarnava.part2.rar
- PT_Pod peste raul Tarnava.part3.rar
- Caiet de sarcini -Pod peste Tarnava-Rev1.pdf
- contract executie
- Forumlar de propunere teh
- FisaDate_DF1074464.pdf
- DUAE_CERERE_50648.xml

Data publicarii	21.01.20	Coduri CPV	45221110-6
Termenul limita pentru depunere:	27.03.20	Pretul estimativ:	6.843.228,69 RON - 6.843.228,69 RON

Descriere: Caracteristicile principale ale construcțiilor : Lungimea totala a podului = 70.20 m; Lungimea suprastructurii = 3x21.0 = 63.00m; Lățimea podului = 11.30 m; Lățimea părții carosabile = 7.80 m, si trotuare 2x1.50m; Cota minimă la intrados = 352.6lm; Cota albiei în axul podului = 343.83m; Fundații directe; Clasa de încărcare LM1 si LM2 conform SR EN 1991:2 - 2005; Categoria de importanță "C" - normală din punct de vedere al calității; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 14 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare:6 zile
