
Lucrari de reparatii sediu ISCIR Central si IT ISCIR Bucuresti

I.D.: 66189858

Data publicarii	14.02.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Pe amplasament se găsește (și intră sub incidența proiectului) ISCIR Central: 1055.95 mp; IT ISCIR: 341.77 m Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural și economic, cuprinde, demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; Se vor recompartimenta birourile din pereți de gips carton pe structură metalică, conform noii structuri organizatorice și a necesarului de personal specific desfășurării activității. Se vor introduce pereți noi, nestructurali, pentru compartimentarea birourilor. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare Etaj Necesarul de căldură pentru încălzire Calorifere este de 120 KW Necesarul de căldură pentru încălzire aer proaspăt (7300mc/h) este de 73.2 KW Necesarul de căldură pentru preparare apa caldă este de 0 KW Parter Necesarul de căldură pentru încălzire Calorifere este de 49 KW Necesarul de căldură pentru încălzire aer proaspăt (2400mc/h) este de 26.9 KW Necesarul de căldură pentru preparare apa caldă este de 0 KW Informații detaliate privind cerințele lucrările se regăsesc la nivelul DALI atașat.
