

INTERVENTII LA SISTEMUL DE HIDROIZO. ACOPERIS TERASA - CORP R, HALA CMC, HALA BMT, CORP C,CORP CCF

I.D.: 59347838

Data publicarii 28.07.21 Coduri CPV 45261900-3

Pretul estimativ: 291.362,49 RON - 291.362,49 RON

Descriere: Pretul de catalog cuprinde urmatoarele lucrari: 1- Corp R - Constructii - Desfacere hidroizolatie; - Amorsarea suprafetelor; - Strat suplimentar; - Executare remedieri locale; - Verificare hidroizolatie existenta; - Izolare guri scurgere; - Montare demontare schela; - Inlocuire burlane scurgere; - Inlocuire usa metalica; - Vopsitorii conf metalice; - Termosistem polistiren perete; - Tencuiala decorative fatada; - Sistem degivrare scurgere; - Transportul materialelor. 2- Hala CMC - Pregatirea izolatiei vechi in vederea refacerii; - Amorsarea suprafetelor; - Strat suplimentar hidroizolator; - Strat hidroizolator final; - Izolatie hidrofuga executata la rece racorduri luminatoarte; - Izolat guri scurgere; - Reparatii glafuri tabla; - Transportul materialelor; 3- Hala BMT - Desfacere locala hidroizolatie; - Strat suplimentar; - Executare remedieri locale; - Verificare hidroizolatie existenta; - Izolat guri scurgere; - Reparatii element metallic fronton; - Transportul materialelor; 4- Corp C - Instalatii - Desfacere izolatie degradata; - Strat suport si rectificare pante hidroizolatie din sapa armata cu plasa sudata; - Amorsare suprafata; - Stratul unu hidsroizolator; - Stratul hidroizolator final; - Izolare guri scurgere; - Burlane scurgere din teava metalica; - Reparatii glafuri table; - Schela montaj burlane; - Inundare terasa pentru verificare; - - Transportul materialelor; 5- Corp acces CCF - Schela; - Izolare guri scurgere; - Executare remedieri locale hidroizolatie; - Bu