

## **Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic - rest de executat, relicitare Lot 2, Lot 4 si Lot 6**

I.D.: 19711053

Data publicarii	12.05.17	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.503.829,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Se doreste: Pentru Lotul 4, facilitarea accesului la Patrimoniul cultural - istoric al complexului muzeal prin stabilirea si sustinerea unui traseu de vizitare al acestuia si asigurarea tuturor amenajarilor, utilitatilor si echipamentelor necesare: Se vor revedea in acest sens urmatoarele lucruri: - trasee; - pavimentatie; - locuri de odihna; - bancute; - sistem de iluminat; - elemente de informare si orientare necesare. Lucrarile aferente Lotului 2 Acvarii: - instalatie producere aer -statie de pompe cu hidrofor -inlocuirea stratului filtrant din filtre - instalatii electrice -demolari, reparatii fisuri si impermeabilizare acvarii -constructii hidrotehnice -instalatii aferente constructiilor. Se doreste, pentru Lot 6 consolidarea ruinelor piciorului podului lui Traian. Lucrarile aferente Lotului 6 - Consolidare ruine pod: - izolarea incintei prin injectii exterioare lucrarilor de etansare deja executate cu un amestec bentonita - ciment. - demolarea cuvei din beton armat cu mijloace care sa nu afecteze monumentul istoric. - executarea sapaturilor si cosmetizarea suprafetelor peretilor mulati si a coloanelor secante care devin vizibile prin camasuire cu beton armat. - executarea trotuarului pe traseul peretilor mulati si a coloanelor secante. - executarea unei amenajari de preluare si pompare in Dunare a apelor meteorice si eventuale infiltratii, formata din drenuri, rigola cu gratar, camin pompe, pompe submersibile si conducta refulare. - alei pietonale cu rampe si trepte, parapeti metalici. - sapatura asistata in jurul ruinelor pana la cota de inghet rezultata din propunerea de sistematizare finala a platformei din jurul acestora. - consolidarea zidariei si betoanelor decopertate prin lucrari de desfacere si rezidire, plombare si injectare de mortare sau alte operatiuni care s-ar putea dovedi ca fiind necesare la fata locului. - curatarea suprafetelor existente si reasezarea blocurilor de beton roman detasate la ultima interventie si aflate in perimetru (probabil Pila 2), punerea in opera a tuturor blocurilor de piatra si caramida gasite in sit. - refaceri parțiale ale zidariei din blocuri de beton (592 x 1182 x 592) si a celei din caramida cu malarial nou.