

---

## **CONSTRUIRE RETEA PUBLICA DE APA UZATA IN SATUL APELE VII, COMUNA APELE VII, JUDETUL DOLJ**

I.D.: 70385156

Documente participare:

- AUTORIZATIE CONSTRUIRE.pdf
- Formulare draft contract.doc
- Formular Propunere tehnica.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Deviz General canalizare Anghel Saligny.pdf
- Documentatie economica.rar
- DOSAR PR-VOL II.rar
- DOSAR PT-VOL I.rar
- DOSAR PT-VOL III.rar
- Memoriu Tehnic.pdf
- CAIET DE SARCINI PROCEDURA.pdf
- FisaDate\_DF1151352.pdf
- DUAE\_CERERE\_181167.xml
- EN1037958.docx

---

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	45232400-6 45232420-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.22	Pretul estimativ:	12.866.855,60 RON - 12.866.855,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: În prezent, comuna Apele Vii dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă la care sunt racordați cca. 85% din locuitori, dar nu dispune de rețele de canalizare și nici de facilități de epurare a acestor ape. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții: Sistem de canalizare menajer -colectoare gravitațional de canalizare, din tuburi PP SN8, cu lungimea totală de 16694,00 m, repartizarea pe diametre fiind următoarea: PP Dn 250 mm - 16694 m; -camine de vizitare/rupte de pantă/spalare fabricate din polietilena având diametrul 1000 mm, amplasate pe colectoare gravitaționale la maxim 60 m distanță între ele - 388 bucăți; -stații de pompare ape uzate - 5 bucăți; - conducte de refulare aferente stațiilor de pompare ape uzate, din PEID PN 10 SDR 17, având De 90 - 125 mm, cu lungimea totală de 3370 m; -camine de curățire, sectionare și golire, din polietilena amplasate pe conductele de refulare - 8 bucăți; -conduțe de racord la proprietăți din tuburi PP SN 8, Dn 160 mm, cu lungimea totală de 4000 m; -camine de racord prefabricate având D = 400 mm, din material plastic, cu o intrare și o ieșire - 500 bucăți; -lucrări speciale pe conducte de canalizare gravitaționale: 6 subtraversări drum județean cu conductă PP Dn 250 mm în lungime totală de 74 m: o 1 1 subtraversare drum județean cu conductă PEID De 125 mm în lungime totală de 12m -stație de epurare 300mc/zi -evacuare apă uzată în emisar=450m Având în vedere documentația întocmită la faza PT pentru prezenta investiție, achiziția de lucrări cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: Cheltuieli lucrări de execuție: 12866855,60 lei fără TVA compuse din: -cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 520000 lei fără TVA - cap 4.1 Construcții și instalații - 11190000 lei fără TVA; - cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 76000 lei fără TVA; - cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 995000 lei fără TVA; - cap 5.1 Organizare de șantier - 74355,60 lei fără TVA; - cap.6.1 pregătirea personalului de exploatare - 2500 lei fără TVA - cap.6.2 - probe tehnologice și teste - 9000 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general) - 129520,90 lei fără TVA, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Total valoare estimată achiziție lucrări: 12866855,60 lei fără TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrări prin procedura de achiziție Procedura Simplificată, conform art. 7, alin 2) din Legea 98/2016. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 12 Termenul limită în care AC va răspunde la solicitările de clarificări este cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

---