

OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ EXISTENT ÎN LOCALITATEA GOTTLob, JUD. TIMIȘ

I.D.: 69869156

Documente participare:

- Capitolul 1 - Conditii contractuale.rar
- FisaDate_DF1146363.pdf
- Capitolul 5 - Alte Documente.rar
- Capitolul 4 C.S.-Piese desenate.rar
- Anexa Conditii pt GBE.pdf
- Capitolul 0 - Formulare.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.part1.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.part2.rar
- Capitolul 2 C.S.-Specificatii.part3.rar
- Capitolul 3 C.S.- Liste de cantitati Preambul Fise tehnice.rar
- DUAE_CERERE_170897.xml

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	45231100-6 45000000-7 45232150-8 45232154-6 45262220-9 45310000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	06.06.22	Pretul estimativ:	2.176.745,25 RON - 2.176.745,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investitii are ca scop realizarea lucrărilor de alimentare cu apă (foraj, conducte de aducțiune, rezervor) la care se vor conecta lucrările propuse prin programul POIM astfel încât sa rezulte un sistem de alimentare cu apă potabilă al localității Gottlob funcțional și fiabil, cu respectarea normativelor în vigoare. În cadrul proiectului sunt cuprinse următoarele lucrări: Obiectul 1 - Optimizare gospodarie de apă potabilă - Foraj de adâncime nou cu adâncimea H = 150 m, cabina put forat; - Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 200 mc; - Reamplasare construcție instalație de tratare- filtrare/dezinfectie existentă în limitele cadastrale. Construcția supraterană metalică cu pereți și acoperișul din panouri sandwich având dimensiunile interioare în plan 2,90 m x 6,00 m și înălțimea interioara 4,00 m, respectiv instalațiile hidraulice și electrice, utilajele și echipamentele se vor reamplasa in limitele cadastrale ale gospodariei de apă - Închidere foraj existent cu adâncimea H = 150 m nefunctional din incinta gospodariei de apă; - Conducte de legatura in incinta gospodariei de apă Obiectul 2 - Reabilitare si modernizare foraje existente Lucrari de reabilitare si modernizare a forajelor existente (2 buc.) cuprinzand: pompari experimentale, pentru forajele existente, inlocuire instalatii hidraulice, inlocuire electropompe si tablouri AMC. Lucrari de reabilitare la cladirile puturilor existente. Obiectul 3 - Conducte de aducțiune Conducta de aducțiune se va realiza din țevă de PEID, PE100, PN10 bar, Dext 110 mm, in lungime totală de 2.800,00 ml, Dext 160 mm in lungime de 55,00 ml. Contractul include: a) Lucrari de constructie b) Testare si punere in functiune c) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie Contractul ramane valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 11 de luni de la data de începere notificată în ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 17 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate pana la termenul limita stabilit.