

## **Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE SI EPURARE A APEI UZATE IN COMUNA COROD, JUDETUL GALATI"**

I.D.: 82183801

Documente participare:

- PIESE DESENATE SANITARE\_compressed.pdf
- PIESE DESENATE REZISTENTA\_compressed.pdf
- PIESE SCRISSE SANITARE-partea 1\_compressed.pdf
- PIESE SCRISSE SANITARE-partea 2\_compressed.pdf
- FisaDate\_DF1179334.pdf
- PTH\_LISTE DE CANTITATI - partea 1\_compressed.pdf
- PTH\_LISTE DE CANTITATI - partea 2\_compressed.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- PIESE DESENATE TERMICE.pdf
- Formulare\_model de contract.pdf
- PIESE DESENATE ELECTRICE.pdf
- PIESE DESENATE\_ARHITECTURA.pdf
- PIESE SCRISSE ARHITECTURA PTh.pdf
- PIESE SCRISSE ELECTRICE.pdf
- PIESE SCRISSE REZISTENTA PTh.pdf
- PIESE SCRISSE TERMICE.pdf
- DUAE\_CERERE\_223046.xml
- raspuns consolidat nr. 2\_clarificari
- Anexa raspuns clarificari\_corod 1.zip
- Raspuns clarificari.pdf
- EN1046370.docx

---

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.06.23	Pretul estimativ:	26.593.375,18 RON - 26.593.375,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Procedura de achizitie organizata de catre Autoritatea contractanta presupune executia de lucrari pentru extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apelor uzate in comuna Corod, judetul Galati. Principalele lucrari propuse a fi realizate vizeaza urmatoarele: 1. retea de canalizare gravitationala a apelor uzate menajere, in lungime de 4.296,42 metri, ce va fi realizata din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrele nominale Dn 250mm si Dn 315 mm, dupa cum urmeaza: - 3.940,98 metri- retea canalizare din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul nominal Dn 250mm; - 355,44 metri- retea canalizare din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul nominal Dn 315 mm. 2. pe reseaua de canalizare gravitationala a apelor uzate menajere, s-au prevazut camine de vizitare (inspectie), de tip circular, prefabricate din beton cu diametrul DN 800 mm, intr-un numar total de 142 bucati. 3. pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut 17 statii de pompare (SPAUI÷SPAUI7), dotate cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere si conducte de refulare ape uzate aferente. Conductele de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate proiectate au o lungime totala de 2.862,42 metri, fiind propuse a se realiza din conducte PEID PE 100 SDR17 PN10 cu diametre cuprinse intre de 90mm÷de 160mm 4. statie de epurare Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare la documentatia de atribuire pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertei.