

DJ 562 B Vrata-Cujmir, km 0+000-6+726, Reabilitare DJ 562 B pe 6,726 km Reabilitare cu strat de reprofilare din mortar asfaltic si geocompozit, strat de legatura si strat de uzura

I.D.: 12505616

Documente participare:

- 7-387279.zip

Data publicarii	19.04.16	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	09.05.16	Pretul estimativ:	4.707.540,00 RON

Descriere: Lucrarile de construire pentru executia investitiei: DJ 562 B Vrata-Cujmir, km 0+000-6+726, Reabilitare DJ 562 B pe 6,726 km Reabilitare cu strat de reprofilare din mortar asfaltic si geocompozit, strat de legatura si strat de uzura includ : Reabilitare drumuri judetene L= 6,726 km avand urmatoarea structura rutiera: a) Structura rutiera pe partea carosabila existenta: • strat de uzura beton asfaltic BA 16 - 4 cm ; • strat de legatura beton asfaltic BADPS 25 - 6 cm; • strat de reprofilare - mortar asfaltic grosime 2 cm cu geocompozit de armare, antifisura si bariera (geoglila flexibila din fibre de sticla si geotextil netesut din polistiren) ; • strat de baza- structura rutiera existenta (strat din mixtura asfaltica densa in grosime de 6 cm); • strat de fundatie - structura existenta (balast de mixtura asfaltica densa in grosime de 6 cm) b) Caseta pentru supralargirea partii carosabile: • strat de uzura beton asfaltic BA 16 - 4 cm ; • strat de legatura beton asfaltic BADPS 25 - 14 cm; • strat de baza din macadam in grosime de 10 cm ; • strat de fundatie din balast natural 0-63mm in grosime de 30 cm; • strat de forma din balast de rau 10 cm - drumuri laterale L=0,465 km; - dispozitive de asigurarea scurgerii apelor; - lucrari de siguranta circulatiei Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Documentatie tehnica si Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala supusa achizitiei este de 4.707.540 lei fara TVA si cuprinde: Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii prin modernizarea drumului judetean (drum, podete, santuri, siguranta circulatiei) in valoare de 4.612.478 lei fara TVA; Cap. 5. Alte cheltuieli 5.1.Organizare de santier in valoare de 0 lei fara TVA 5.3.Diverse si neprevazute in valoare de 95.062 lei fara TVA, reprezentand 2.06 % din valoarea lucrarilor de constructii - montaj.