

**Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru proiectul : "MODERNIZARE STRAZI DE PAMANT "IN STATIUNEA MUNTELE BAISORII Comuna Baisoara, jud. Cluj**

I.D.: 30186000

Data publicarii 14.08.18 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.288.228,00 RON

Descriere: Terenul pe care se vor efectua lucrari se afla in intravilanul Statiunii Muntele Baisorii. Latimea medie a platformei strazilor este cuprinsa intre 3- 5 m. Sistemul rutier este din pamant, zone inierbate, iar in unele zone se regaseste o impietruire din materiale de balastiera, realizata de locuitori prin aruncarea catorva lopeti de material pentru a putea intra la imobilele proprietate. Avand in vedere ca materialul care se regaseste pe platforma drumurilor, este pus in opera de catre proprietarii de cabane, acesta nu reprezinta un strat care poate fi luat in calcul, el fiind inlaturat de pe platforma drumului, deoarece nu indeplineste conditiile de calitate prevazute in Standardele si Normele tehnice in vigoare. In prezent circulatia autovehiculelor se desfasoara anevoios fiind practicabila vehiculelor cu tractiune animala si tractoarelor din zona si mai putin autoturismelor sau altor tipuri de vehicule. Starea tehnica a sistemului rutier existent precum si denivelarile prezente determina o circulatie dificila a autoturismelor. In perioadele ploioase situatia se agraveaza datorita starii de degradare a stratului rutier si a sistemului deficitar de colectare si evacuare a apelor din zona drumului. Intersectiile dintre obiectivul de investitie si drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod corespunzator. Platforma existenta a strazilor este ingusta deoarece unele cabane s-au construit la limita traseului existent al cailor de comunicatie. In cele mai multe cazuri nu exista posibilitatea largirii acestor strazi latimea existenta a platformei drumurilor este cuprinsa intre 3.00 m - 4.00 - 5.50 m. Nu se pot amenaja decat strazi cu o singura banda de circulatie, cu sau fara acostamente si platforme de incrucisare in zonele unde terenul permite. Se propune modernizarea strazii prin realizarea unui sistem rutier nou realizat din urmatoarele straturi: - 4 cm strat de uzura BA16, - 6 cm anrobat bituminos AB2, - 20 cm piatra sparta, - 20 cm fundatie din balast. Strazile laterale se vor racorda la tronsonul studiat si se va reface structura rutiera pe o lungime de maxim 25 m. Toate capacele de la caminele existente de pe partea carosabila se vor ridica la cota. Capacele degradate se vor inlocui cu capace cu rama prefabricata noua si capace din materiale compozite. Valoarea estimata a contractului este de 2.288.228 lei, din care: 57.728 lei pentru servicii de proiectare si 2.230.500 lei pentru executie lucrari. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.